

标书代写 青岛本地公司 线下实体 多对一服务

产品名称	标书代写 青岛本地公司 线下实体 多对一服务
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	530.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询撰写范围覆盖工程、建筑、机械、采购、化工、服务、医疗、通讯、环保、科教、农林、酒店、艺术、旅游等数十个大行业及数百个细分行业。高质量服务”是我们不断的追求。青岛标书制作、青岛编写可行性研究报告一站式服务，青岛原创精品标书，杜绝文件雷同等现象。收费透明，不满意可无限修改等服务。

需要预留、预埋的管道铁件、门窗框同砌体有机配合，做好预留预埋工作。

砌体完成后按标准要求进行养护；砌体完成后及时清理干净，保证外观质量。

下雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量。

不得在砌体上随意开槽打洞，或用重物重锤撞击砌体。

防水工程成品保护

防水施工时，严禁穿硬底带钉的鞋在上面行走，防水施工完毕后，办理交接手续，及时做防水保护层。

防水砼浇筑完毕后，拆模时不得撞动金属止水带，并且对该部分成品采取有针对性的保护措施，办理交接手续。

(5) 楼地面成品保护

楼地面成活后建筑垃圾及多余材料及时清理干净，设置保护栏杆，到成品达到规定强度后拆除。

雨期施工做好防雨措施，以确保楼地面质量。

水泥砂浆、地面砖等硬块料贴在楼地面，不允许放置带棱角的硬质材料及易污染的油、酸、漆、水泥等物料。

下道工序进场施工，对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下，楼面应铺设防污染塑料布，操作架的钢管应设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不准抛敲撞击楼地面。

注意清洁卫生，高层建筑在楼层内指定位置临时设置卫生桶，以确保清洁卫生。

禁止在楼地面打灶、生火。

(6) 门窗工程成品保护

门框安装完成后，在1.2m以下用9层板将框周围包钉好，防止碰撞。刷油漆前应将五金件用纸胶带或塑料布包裹，门窗套与墙面交接处贴纸胶带，以防止油漆对五金件及墙面的污染，油漆涂刷后漆膜未干前要安排人看护，防止触摸。

在风天施工时要及时将门窗关闭好，以防止门窗玻璃打碎和门窗框松动变形。

(7) 涂料工程成品保护

墙面、顶棚涂料施工时要与水电、灯具、面板的安装穿插进行：顶棚涂料涂刷完成后，进行灯具、烟感、喷撒头等安装，墙面在涂刷后一遍涂料前，灯具、面板、空调等进行安装；灯具、面板安装时要戴清洁的白手套，以保持墙面、顶棚的清洁，并用塑料薄膜和胶带包裹好，由水电向土建进行交接，再进行后一遍涂料施工。

墙面、顶棚涂料施工前将地面清理干净，并用塑料布或报纸将地面覆盖，并对门窗进行包裹和保护，以便墙面涂料施工，防止对地面、门窗的污染。

对滴在门窗框、窗台、地面的油漆、涂料要及时擦干净。

内墙面装饰施工时，为避免污染配电箱盘、踢脚板、接线盒，施工前在上述部位贴报纸。

屋面工程成品保护

施工过程中防止杂物将雨水口、雨水管堵塞；防水施工完成后，要及时将防水保护层做好。在施工中运送材料的手推车支腿用麻布或胶皮包扎好，防止将防水层刮破，并安排防水人员随时检查，一但发现有刮破的，要及时进行修补。

在施工防水时，要注意防止对外墙和其屋面的设备的污染。

为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理班子根据工程大小及楼层高低，在装饰安装分区或分层完成成活后，组织专职人员负责成品质量保护，值班巡察，进行成品保护工作。

成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。

成品保护专职人员，按施工组织设计或项目计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查保护工作。

专职成品保护人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不准在工程内使用房间、设备及其它一切设施。