

阶梯式挡土墙护坡模具 河堤阶梯型护坡钢模具 佰程

产品名称	阶梯式挡土墙护坡模具 河堤阶梯型护坡钢模具 佰程
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:佰程 规格:可定制 产地:河北保定
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

阶梯式挡土墙护坡模具 河堤阶梯型护坡钢模具 佰程

阶梯护坡模具特点：

阶梯式护坡钢模具要求生产厂家的技术过硬，因为这种模具的结构和外形稍微的有一些复杂。制作模具也比较的费事费力，但是严格按照生产程序做出来的水泥阶梯式护坡钢模具可以发挥更大的作用。因为这种模具一般作用于在河道治理工程或者是巩固一下普通的池塘防止出现水土流失的情况。由此可见，这种模具的重要性，它不仅可以很好的去保护环境，也有着很好的美观性。水泥阶梯式护坡钢模具一般都是钢模具，钢模具可以很好的支撑水泥和混凝土在灌浆的时候产生的压力，也可以根据使用的环境不同做出一些整改，长两米，宽一米，高五十厘米是这个模具的常规尺寸。

阶梯式护坡模具是按照当前对于混凝土阶梯式护坡生态框的制作要求而定的，一般情况下阶梯式护坡模具的具体型号都有标准的尺寸，但是目前来看，已经新增加了几种尺寸可供选择。

该模具的主要作用是以生产阶梯式护坡框为主的，只有在模具的支持下，才能够生产出所需要的护坡预制块，而且外形美观，质量有所保证。除了阶梯式护坡框外，还有平铺式护坡框，不过前者的使用量较大，后者在一些河道护坡工程中使用较多。

平铺式框格护坡模具需要按照指定的工序进行,很多情况下模具的使用其实比较简单,在使用时按照工序来加工即可,通常这种情况下,需要由专业的工人负责加工,并且在生产过程中注意平铺式护坡框格的生产情况,这些是非常关键的环节。在使用时工人一般会先来检查模具的情况,特别是一些长时间存放的钢模具,如果发现生锈与老化情况严重的话,那么模具就需要额外更换,否则无法确保混凝土平铺式护坡框格预制件的生产质量保障,也会影响到预制件的加工形态等等。

平铺式框格护坡模具在操作的时候工人会进行基本的清理工作,用于减少模具预制质量不合格的情况,清洁干净的钢模具便可以继续进行接下来的操作,常规预制的方式混凝土平铺式框格护坡模具中注入适量的泥浆,经过振动排气等待泥浆的成型即可,这个过程大概需要六到八个小时,一直到平铺式护坡框格硬化成型才可以将模具拆开,合格的混凝土平铺式护坡框格预制件样式比较的简单,而且整体样式美观一些,表面不会有过于复杂的颗粒,因此平铺式护坡框格比较光滑。