

汕尾高空外墙广告安装，外墙维修，幕墙维修，幕墙玻璃更换

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 汕尾高空外墙广告安装，外墙维修，幕墙维修，幕墙玻璃更换 |
| 公司名称 | 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103 |
| 联系电话 | 020-31560709 13710140902 |

产品详情

施工测量放线

- a、复查由土建方移交的基准线。

- b、放标准线：在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查；在放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定基准线。

- c、以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记。

d、分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应进行调整或预埋件补救处理。

e、用 0.5~1.0mm的钢丝在单幅幕墙的垂直、水平方向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽，应每间隔20m设1支点，以防钢丝下垂)、垂直钢丝应间隔20m拉一根。

3) 隐框、半隐框及明框玻璃幕墙安装工艺

a、过渡件的焊接：

经检查，埋件安装合格后，可进行过渡件的焊接施工；

焊接时，过渡件的位置一定要与墨线对准；

应先将同水平位置两侧的过渡件点焊，并进行检查；

再将中间的各个过渡件点焊上，检查合格后，进行满焊或段焊；

控制重点：水平位置及垂直度；