

# 苏州广告牌检测-广告牌LOGO检测报告

产品名称	苏州广告牌检测-广告牌LOGO检测报告
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

## 产品详情

苏州广告牌检测-广告牌LOGO检测报告，新装置的户外广告牌运用2-3年，就要进行一次安全检查;通过安全检查继续运用的广告牌，用油漆防腐的广告牌能够再运用2年，用热浸锌防腐的广告牌能够再运用5年。油漆防腐的广告牌每2-3年应检查一次，热浸锌防腐的广告牌每5-8年应检查一次。户外广告牌安全检查内容主要有：首要，是钢构造的强度和广告牌装置质量;其次，钢构造防腐和节点连接的外观检查。广告牌的构造选材多为Q235、Q345钢材，由于长时间在自然界，风吹雨打，锈蚀不可避免，需求经常检查;第三，地脚螺栓和广告牌根底的检查。施加在广告牌上的效果有两种，一个是持久效果，一个是可变效果。像广告牌本身的分量，灯火照明设置的分量，等等，它们伴随着广告牌立起来的那，一向存在，这些是持久效果。还有一种效果，比如，风荷载，雪荷载，装置和检修时的荷载，乃至偶然的地震影响，等等，都是偶然间发作，这些是可变效果。恰是由于有这些效果的影响，广告牌的地基根底和螺栓连接点，有可能发作变形或许松动，检查时分就要认真落实这方面的痕迹;第四，电器和避雷接地系统的安全检查。检查完过后，关于发现有疑问的要提出处理意见。苏州广告牌LOGO检测，广告牌安全检测项目实例分析：该钢结构广告牌位于XX高速公路出口处右侧200米，主体结构为钢结构，广告牌为两面广告牌。为了解该广告牌目前的使用状况及是否满足安全性要求，受业主委托，我公司依据《户外广告设施钢结构技术规程》等现行相关标准于2022年2月24日赴现场进行了检测，现根据现场检测和分析计算结果提出该广告牌的结构安全性检测报告。

1、根据委托方提供的资料，结合本工程的具体情况，检测的主要内容如下：(1)对钢结构主要构件尺寸核查;(2)钢结构外观变形、锈蚀情况检查;(3)检查钢结构使用过程中的损伤情况;(4)检测钢结构焊缝的外观质量;(5)柱脚锚栓检查;(6)根据实际检测结果以及相关资料对结构进行整体验算，给出安全检测结论和使用建议。2、检测仪器：(1)焊缝检验尺(I型)(2)涂层测厚仪(MINIEST2100)(3)磁粉探伤仪(Y1-AC Y0KE)(4)超声测厚仪MVX(5)手持式激光测距仪(PD30型)(6)游标卡尺(0.02mm)(7)钢卷尺(5m)(8)电子经纬仪(ET-02型)新装置的户外广告牌运用2-3年，就要进行一次安全检查;通过安全检查继续运用的广告牌，用油漆防腐的广告牌能够再运用2年，用热浸锌防腐的广告牌能够再运用5年高速公路广告牌多久需要检测一次呢?根据《户外广告设施钢结构技术规程》及《建筑结构检测技术标准》新安装的高速公路广告牌使用2-3年，就要进行一次安全检测，经过安全检测继续使用的高速公路广告牌，用油漆防腐的高速公路广告牌可以再使用2年，用热浸锌防腐的高速公路广告牌可以再使用5年依据《户外广告设施技术规程》CECS1482003进行安全性检测在材质上，一般不会用太潮湿木质材料容易腐烂，不易维护，对游客也不安全等等受上海XXX电器股份有限公司委托，我公司于2022年6月15日对该公司楼顶广告牌进行结构检测该钢结构广告牌位于XX高速

公路出口处右侧200米，主体结构为钢结构，广告牌为两面广告牌受上海XXX电器股份有限公司委托，我公司于2022年6月15日对该公司楼顶广告牌进行结构检测 广告牌检测报告，本次受检广告牌位于上海市宝山区友谊路XXX号屋顶。广告牌总长约为22.80m，高约6.36m，广告牌内容分别由一行大字和一行小字组成，受检字体均通过钢桁架与主体结构连接。钢桁架整体采用角钢与槽钢焊接而成，构架通过不锈钢螺栓与主体结构连接。5.2构件、节点完损状况检测。检测结果表明，本次受检的广告牌基本完好，未见明显损坏;钢桁架与主体结构间连接基本完好，未见明显松动及损坏迹象，钢构件局部涂层开裂。现场据业主反映，电气设施工作状态良好。

该批广告牌为钢结构，主要受力构件为角钢;受检广告牌钢结构构架采用锚栓与主体结构连接。检测结果表明，除1-1广告牌钢结构构件局部挠曲变形之外，其余广告牌钢结构构件无明显损坏，钢结构杆件未见明显挠曲变形，连接节点未发现松动，与主体结构连接处未发现明显损伤，钢结构构件及连接节点基本完好。除4-1广告牌面板与钢结构脱开之外，其余广告牌基本完好，面板钢结构连接基本完好，未发现面板脱落现象。建议对4-1广告牌灯布进行更换，对1-1广告牌局部钢结构挠曲变形构件进行维修加固，对广告牌钢结构防腐保养必须每年进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象时，应进行基底清理、除锈、修复、重新涂装;当涂层表面光泽失去80%、表面粗糙、风化龟裂达25%和漆膜起壳时，应及时维护;构件连接点应每年检查一次，发生焊缝有裂痕、节点松动时，应及时修补及紧固。户外广告牌大多是钢结构，容易遭到雨水的侵蚀，在夏日狂风暴雨下，特别容易倒塌，对周边建筑造成损害钢结构防护涂料的质量，应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测受上海XXX电器股份有限公司委托，我公司于2022年6月15日对该公司楼顶广告牌进行结构检测根据实际检测结果以及相关资料对结构进行验算，给出安全性检测结论和使用建议现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况根据实际检测结果以及相关资料对结构进行验算，给出安全性检测结论和使用建议根据实际检测结果以及相关资料对结构进行验算，给出安全性检测结论和使用建议上海酋顺建筑工程事务所主要经营检测服务覆盖了房屋检测、厂房检测、幕墙检测、抗震鉴定、承载力检测、桥梁检测、码头检测与评估、钢结构检测、广告牌检测、货架检测、移动厕所抗风抗震检测、应力测试、振动测试、基坑监测、沉降观测、结构健康监测、勘察测绘、司法鉴定、安全评价等多个领域。先后参与实施了一大批重点项目，得到业主的一致好评。为降低混凝土用水量，降低水胶比，降低单方混凝土水泥用量。在配制混凝土时宜选择强度相同、标准稠度用水量较低的水泥，提高混凝土的强度和耐久性。粉煤灰的需水量粉煤灰可分为 级、 级、 级三个等级，粉煤灰需水量比是指掺3%粉煤灰胶砂用水量与基准水泥砂浆用水量之比，粉煤灰需水量的大小直接影响混凝土用水量的大小，进而影响混凝土的强度与耐久性。随着粉煤灰需水量比的增加，混凝土拌合物要达到相同的坍落度，拌和用水量也会相应增加。为延长防尘密封条的寿命，可在密封条上均匀涂上一薄层硅油，注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。为保证光栅尺传感器使用的可靠性，可每隔一定时间用乙醇混合液(各5%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面，保持玻璃光栅尺面清洁。光栅尺传感器严禁剧烈震动及摔打，以免破坏光栅尺，如光栅尺断裂，光栅尺传感器即失效了。不要自行拆开光栅尺传感器，更不能任意改动主栅尺与副栅尺的相对间距，否则一方面可能破坏光栅尺传感器的精度;另一方面还可能造成主栅尺与副栅尺的相对摩擦，损坏铬层也就损坏了栅线，以而造成光栅尺报废。地脚螺栓设备——拧紧做好相应地脚螺栓设备的施工记载脚螺栓设备过程中应具体做好相应的施工记载,真实反映地脚螺栓的类型、规格等内容,为往后的修理、替换供应有用的技术资料。一般设备精度较高的预埋都要先做成地笼(需先穿在打过螺栓孔的预埋钢板上,并装上螺母压紧。浇筑前把预埋件绑扎在模板上固定好,就可以保证脚螺栓设备标准。假设想省料,也可用钢筋焊接固定,焊接结束后需校对几何标准。至此,脚螺栓设备才算真实结束。