

# 南昌高空外墙清洗维修、幕墙玻璃更换安装、广告牌安装拆除、防水补漏

产品名称	南昌高空外墙清洗维修、幕墙玻璃更换安装、广告牌安装拆除、防水补漏
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

## 产品详情

### 挂架式玻璃幕墙安装的注意事项

这种幕墙在施工现场制作不锈钢挂件，挂件为四爪式，并与立柱相焊接。在选好的每块玻璃的四角在工厂钻出 $\phi 0$ 的孔，挂件的每个爪与每块玻璃的一个孔借助于螺纹相连接，即一个挂件同时要与四块玻璃相连接，或者说一块玻璃固定于四个挂件上，来构成幕墙体系。

安装玻璃板块：  
、将玻璃板块按图纸编号送到安装所需的层间和区域；  
检查玻璃板块的质量、尺寸和规格是否达到设计要求；  
、按设计要求将玻璃垫块安放在横梁的相应位置；  
选择相应的橡胶条穿在型

材（玻璃内侧接触部位）槽口内；

- 用中空吸盘将玻璃板块运到安装位置，随后将玻璃板块由上向下轻轻放在玻璃垫块上，使板块的左右中心线与分格的中心线保持一致；
- 采用临时压板将玻璃压住，防止倾斜坠落，调整玻璃板块的左右位置（从室内注意玻璃边缘分止塞与铝框的关系，其四边应均匀）；
- 调整完成后，将穿好胶条的压板采用M5\*20mm六角螺栓固定在横梁上（胶条的自然长度应与框边长度相等，边角接缝严密）；
- 按设计图样安装幕墙的开启窗，并应符合窗户安装的有关标准规定；玻璃板块由下至上安装，每个楼层由上至下进行安装；

（8）扣盖安装：

- 选择相应规格、长度的内、外扣盖进行编号；
- 将内、外扣盖由上向下挂入压板齿槽内；

避雷节点安装：

- 按图纸要求选用材料，宜采用直径 12mm的镀锌圆钢和1mm厚的不锈钢避雷片。
- 镀锌圆钢与横向、纵向主体结构预留的避雷点进行搭接，双面焊接的长度不低于80mm。
- 每三层应加设一圈横向闭合的避雷筋，且应与每块预埋件进行搭接；
- 在各大角及垂直避雷筋交接部位，均采用 12mm的镀锌圆钢进行搭接；
- 在主楼各层的女儿墙部位及塔楼顶部均设置一圈闭合的避雷筋与幕墙的竖向避雷筋进行搭接。
- 首层的竖向避雷筋与主体结构的接地扁铁进行搭接，其搭接长度为双面焊80mm。
- 在铝立柱与钢立柱的交接部位及各立柱竖向接头的伸缩缝部位，均采用不锈钢避

雷片连接。 、在避雷片安装时，需将铝型材、镀锌钢材表面的镀膜层使用角磨机磨除干净，以确保避雷片的接触，达到导电效果。接触面应平整，采用四颗M5\*20mm自攻钉固定。

安装铝横梁： 、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置。 、采用M5\*35mm不锈钢自攻钉将连接铝件固定在铝立柱的相应位置。注意横梁与立柱间的接缝间应符合设计要求（加设2mm厚橡胶垫），

横梁与立柱平面应一致，其表面误差不大于0.5mm。 、选择相应长度的横梁，采用M6\*25mm不锈钢自攻钉固定在连接铝件上，横梁安装应由下向上进行，当安装一层高度后应进行检查调整，及时拧紧螺栓。 、横梁上下表面与立柱正面应成直角，严禁向下倾斜，若发生此种现象应采用自攻钉将角铝块直接固定在立柱上，以增强横梁抵抗扭矩的能力。

、使用耐候密封胶密封立柱间接缝和立柱与横梁的接缝间隙。