

绿雕-立体花坛-五色草造型景观设计

产品名称	绿雕-立体花坛-五色草造型景观设计
公司名称	河南弘一园林景观有限公司
价格	500.00/平
规格参数	弘一:001
公司地址	河南省开封市顺河回族区土柏岗乡青年路东土柏岗派出所南临2号（注册地址）
联系电话	15237871021

产品详情

立体花坛工艺流程、立体花坛设计制作需要经过哪几步骤？

近年来，由于园林工艺技术的发展，公园逐步采用立体花坛进行景观布置。立体花坛可以根据环境、主题进行造型设计。具体的制作步骤归纳为5点：

01现场勘察及前期方案设计

场地位置：人民广场（现状喷水池）

作品名称:繁花似锦

作品尺寸:高11m，花坛面积约900m

作品说明:以上海市花白玉兰为创作元素。主景三朵盛开的白玉兰象征新时代创新之城人文之城、生态之

城的上海蓬勃发展之意。配景五彩缤纷的花朵仿佛是欢乐的笑脸。整个作品传递的是对伟大祖国的美好祝福和对广大劳动者的深深敬意!

02骨架制作及现场安装

2.1骨架制作

骨架制作前期工作: 根据场地进一步深化方案确定各部件尺寸。

焊接人员持证上岗,做好安全生产。

骨架制作放样:

1:1九宫格放样。

小构架可一次焊接成型,所有网片网格必须控制在20*20cm以内。大构架放样分割组装,考虑好后期拼接点,做好标志。块面较大的网片,其内部必须纵向每50cm左右增加一层防沉降带层。横切面较宽位置采用双层网片,并预留介质土填充厚度10公分左右。钢结构较大块面骨架完成后应比实际尺寸小5cm,预留植物生长空间。统一喷防锈漆防腐。

2、骨架制作及现场安装

2.2现场安装

运输:选择合适运输车辆,以平板车为主。

安装前场地准备:硬质地面铺设防水垫和防火沙;非硬质地面整平压实;接电用水安全规范。

现场安装原则:

确定起吊位置推算吊车规格。先吊装安全底座,注意主观赏面朝向,底座打水平;

先搭建主骨架,找好平衡点焊接加固,避免位置及高度偏差;后装部件骨架,与主骨架合理受力。

安全监测:7-14天的连续观测或受外力时的稳定性表现。

03裱扎及介质土填充

3.1裱扎

遮阴网遮光率必须达到85%以上(含85%)。使用传统的扎钩扎丝绑扎;或者大块面使用C型枪绑扎。每一个网格必须绷紧扎稳,避免脱离造型网片形状。

3.2介质土填充

选择优质泥炭土(草炭土),可按10:1加添珍珠岩;使用清水浸泡时长12小时左右,浸泡好调和均匀;边绑扎遮阴网边装土,由底向上逐层加土;捣实包紧大程度还原造型网片形状。

04表面植物栽植

植物选择原则:

叶片和花朵细小茂密花期长、色彩鲜艳;株型低矮健壮整齐、耐修剪、萌蘖性强

采用72孔或128孔穴盘苗。

常用植物种类:

五色草穴盘苗 草花穴盘苗 观赏草盘苗 多年生植物穴盘苗

植物栽植原则:

密度适中 按图施工 颜色的线条明确

植物更换:

去除表面枯死植物；修补遮阳网同时补充介质土；整体喷淋使水分充分浸透基质土；

依据方案选择当季穴盘苗进行复原。

05地面花卉布置

花卉选择:

考虑花卉与立体花坛配合,选苗严格按照设计师对要求或效果进行。

场地整理:

非摆花情况清除垃圾后,细整土壤颗粒小于1公分,杀真菌的药剂稀释后整体喷淋一遍。

花卉种植:

按图放线;开沟隆地形,由内向外进行种植

主营业务:

育苗类:红草、绿草、佛甲草、白草、黑草、黄草

菊花类:菊花苗、菊花造型、菊花展

工程类：绿雕、立体花坛、五色草造型、菊花展、菊花花海景观