

# 桥梁支座顶推 深圳桥梁整体抬高垫石加固 型号齐全 众拓路桥

产品名称	桥梁支座顶推 深圳桥梁整体抬高垫石加固 型号齐全 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

由于这些桥梁仍然需要承担重要的交通运输任务，为了保证桥梁的行车安全和交通的通畅，必须在不断交通的情况下更换旧支座，上面关于桥梁支座更换的事项小编就跟大家分享到这里，如果大家还想要了解更多关于桥梁支座更换的内容，欢迎大家随时我们。

板式支座安装时应注意：一是支座应按设计支撑中心准确就位，安装前应对梁体和支撑垫石进行检查，梁底钢板与支撑垫石顶面尽可能保持平行和平整，支座上下关联处应能保证紧密，不得出现空隙，同一片梁的各个支座应在同一平面上，避免支座的偏心受压，不均匀支撑与个别脱空的现象；二是安装支座时，应尽量选择在年平均气温。

为了减小沉降量，必须增大钢筋混凝土基础尺寸，并对支架进行预压。此方案工程量较大、工期、安全性低、费用高。（2）主要施工材料设备机械名称：发电机组，电焊机，液压站，单向超薄千斤顶，百分表，手动千斤顶，配载车，登高吊篮架，气割设备，液压分配均衡器，高压分配油管。

1、检查操作平台的尺寸供应好，价格低的桥梁支座更换公司在更换桥梁支座的时候，要先在墩台位设置以供操作的支架平台，为了顺利而且安全的进行支座更换，要注意检查操作平台的较小宽度和长度，要确保能够作业要求。

（5）控制可实现实时监控功能，自动监测顶升力、顶升高度、顶升速度和顶升的同步性。（6）顶升力、顶升同步性等指标发生异常状况时能自动。3同步顶升设计3.1顶升高度梁体顶升高度的选用是顶升设计的重点，也是难点。

梁体起落高度的控制与测量的具体操作程序如下。（1）分级调压：根据设计支点反力的0.3、0.5、0.7、0.8

、0.9、0.95、0.975、1.00、1.015、1.030、1.045.....倍作为分级调压的油压控制值。