

桥梁支座更换同步顶升 怒江桥梁支座破损更换 优良材质 众拓路桥

产品名称	桥梁支座更换同步顶升 怒江桥梁支座破损更换 优良材质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

如有需迎来电我们。桥梁更换支座属于高风险。下面小编来告诉大家。桥梁支座高风险的原因来自两个方面：一方面是施工组织自身的原因；另一方面是过往车辆的原因。工作组织要做到万无一失也是很困难的，所有在桥面上的工作，都要按规则正确设置标志，但要坚持这些标志的指示始终是正确的，难度就比较大。

3.2更换盆式支座的施工步骤及要点施工步骤：搭建工作平台及承重平台 布置顶升 调试及试顶 整体同步顶升 取出病害支座 清理松散混凝土 安装就位支座 浇注支座灌浆料 卸压还原 观察测量 撤顶并清理现场。

支架采用槽钢做主材，在桥板和槽钢面垫木模板，保证桥板顺利顶升。（2）相邻跨桥板端头锚固限位拉索，以防两跨桥板间发生过大的相对位移。（3）顶升顺序，先顶低的一端，同一组油顶必须同步顶升。如果顶起来的桥板发生偏移，则在加高支座安装好后，桥板落位时，将桥板落于滑板上，利用相邻的两个墩帽梁作为卧垄，进行移板。

即先将筒支梁砖墙上。然后将支座设计位置上；将砖墙内空间填砂，砂上抹砂浆，注意要支座顶面；浇筑接头混凝土达到强度后拆除砖掏出填砂，落梁在橡胶支座上，完成体系转换。梁体的温度变形会引起支座剪切，当梁体伸长时支座的顶面会向外。梁体缩短时支座顶面会向内，希望这两个方向的量大致相当。

顶升调试：试顶：1、试顶前的检查：千斤顶安装是否垂直牢固、影响顶升的设施是否已全部拆除、顶升部分结构与其他结构连接是否已全部quchu。2、顶升启动后现场各组人员全部就位，密切观察桥梁是否有异常情况出现，设备、仪表是否正常工作，显示读数是否在合理范围内。

二、危害：1、梁下两支座压缩不等，甚至有缝隙，将使支座不均匀受力而缩短支座寿命。2、当板式橡胶支座发生剪切时，会上部结构的伸缩，将使上、下部结构产生附加应力。3、支座顶面应时不能，必然加剧支座的剪切变形，严重时会使桥台面的混凝土。