

河道气盾坝拆除及安装 运城拆除及安装橡胶坝袋 使用时间长 众拓路桥

产品名称	河道气盾坝拆除及安装 运城拆除及安装橡胶坝袋 使用时间长 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

动力设备是否运转正常，管路有无堵塞和漏水现象，各阀门启闭是否灵活，电气设备是否安全可靠，供电线路、变压器、配电柜是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否准确可靠，指示仪表是否指示正确，管道、闸阀等易锈件是否锈蚀等内容。

通过长期观察，找出运行中的振动规律，并且利用坝高来调节振动幅度，避免坝袋在溢流的时候出现振动、拍打的现象。建立健全相关规章制度并确保落实到位：以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程中的橡胶坝为例，需要制定并落实落实橡胶坝人员的职责、值班检查制度、橡胶坝运行制度等。

动力设备是否运转正常，管路有无堵塞和漏水现象，各阀门启闭是否灵活，电气设备是否安全可靠，供电线路、变压器、配电柜是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否准确可靠，指示仪表是否指示正确，管道、闸阀等易锈件是否锈蚀等内容。

坝底板连接段有无裂缝、渗漏、沉陷、管涌等情况；中墩、翼墙等工程部位有无裂缝、破损情况；闸门有无垃圾、表面涂层剥落、门体变形、锈蚀或螺栓、铆钉松动；运转部位的加油设施是否完好；冰冻期间是否对坝袋、闸门采取有效的防冰冻措施。

机电设备。机电设备、线路是否正常，是否牢固；配电柜接线是否符合规范，绝缘设施配备是否齐全；安全保护装置是否准确可靠；指示仪表是否指示正确、接地可靠；建筑物和用电设备接地及防雷设施是否正常、接地可靠。

橡胶坝损坏漏水后如何进行修补处理。很重要。1、做围堰，清理基础底板，拖展橡胶坝袋，保持橡胶坝

表面干燥无水。2、由技术人员评估橡胶坝受损部位损坏程度，查明原因，清理烘干受损部位，现场拿出修补方案，测量受伤部位大小，裁剪修补坝片尺寸。