

河道拦水坝修补施工 莆田橡胶坝袋更换安装 发货及时 众拓路桥

产品名称	河道拦水坝修补施工 莆田橡胶坝袋更换安装 发货及时 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

对帆布层出现水泡而不割掉帆布的情况,可在抽掉水、烘干后按照此法进行修补。工程的养护维修工作分为日常养护、岁修和抢修养护应本着“经常养护、sui时维修、养重于修、修重于抢”的原则进行。日常养护：对经常检查发现的缺陷和问题，应sui时进行和局部修补，以保持工程及设备完整清洁，操作灵活。

油、气、电、水路应经常检查，保持畅通、不渗漏，不定时检查并试运行，要保证随时启动发电，使电压、输出功率能达到额定值；电动机外壳应经常打扫，保持无尘、无污、无锈，电动机接线盒应防潮，压线螺栓无松动，轴承良好，无松动、磨损；各种输电线路应防止漏电、短路、断路及虚连等现象，线路接头应连接良好；定期测量。

施工期间的检查，应当仔细检查坝袋、建筑材料、安装构建、操作设备的性能，并且对检查结果进行记录，数量庞大时也需要进行抽样检查。坝袋安装后的检查，一旦坝袋安装后，就必须进行的细致检查，并对坝袋和安装处的密封性和压力下降情况进行相应的试验。

橡胶坝运行中存在的与问题泥沙冲击及杂物对橡胶坝运行带来不便：橡胶坝一旦建成使用年限一般不会低于二十年，由于长期置于流水中，当洪水季节时水流挟沙量会陡然，此时通常会采用塌坝运行，但是沙石还是回经过坝袋对其造成磨损、侵蚀。

在造价方面，两种坝型相差不多。构造橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水（气）设施及控制等部分组成。橡胶坝运行时要严格按照规定的方案 and 操作规程进行，要注意坝袋内的充水（气）压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

汛前着重检查维修工程完成情况，汛后着重检查工程变化和损坏情况。主体建筑物。动力设备。机体表面是否保持清洁；机体连接件是否保持紧固；机械是否运转灵活、制动可靠；动力线路是否损坏，线路布置、丝选择是否合理，继电保护装置是否可靠；机泵运行时有无异常声响；是否定期清洗。