

# 橡胶拦水坝拆除更换 红河更换安装充水式橡胶坝 优良材质 众拓路桥

产品名称	橡胶拦水坝拆除更换 红河更换安装充水式橡胶坝 优良材质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

经常检查：人员经常对橡胶坝工程的坝体、坝袋、护岸、供电设施、主要机泵设备、供排水管道、充放水电动闸阀、排水闸阀及其它机电设备、通讯设施、河床冲淤变化等进行检查，经常检查的内容包括：  
（1）河道工程。应注意观测河道内有无打渔、采砂、漂浮物、淤积物、杂草、种植、弃置废弃物品等现象，河道水质有无污染。

根据橡胶坝工程的运用情况和实践,有关单位和专家总结出了不少行之有效的坝袋修理。坝袋修补的原则是对症下药,施救。对外层胶出现水泡的情况,可挖掉外层胶,按照此法进行修补。(2)2.外层帆布修补法。

橡胶坝运用条件与水闸相似，与常规闸坝相比又有以下特点：一是造价低。可投资30%~70%，可节省钢材30%~50%，水泥50%左右，木材60%以上。二是施工期短。坝袋只需3天~15天即可安装完毕，多数橡胶坝工程当年施工当年受益。

橡胶坝修补施工（1）在坝袋表面上涂刷耐老化涂料，是减缓坝袋使用寿命的一项防老措施；（2）在坝袋充水（气）前，须将下游侧坝袋塌落区底板周围和坝袋上的淤积泥沙除干净，对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞；（3）橡胶坝过流时，坝袋有可能会发生拍打、振动等现象，实践中常采用升高或坝高的办法来避免坝袋在。

3、由技术人员用抛光机对损坏部位进行打磨（技术活，不要太急），接着涂抹胶浆（一般涂抹2至3遍），后进行粘补。现场温度不能低于17℃，低于此温度，就要搭建帐篷升温作业。4、橡胶坝袋受损部位粘补完成后，至少要停放24小时，不能沾水，待24小时过后，进行充涨试验，慢充，反复充涨，直至两个堵头边墙或中墩，排净袋内积存的气体为止，同时检查修补处有无渗水或翘边情况。

