

伸缩缝胶条更换施工 舟山桥梁伸缩缝防水胶条更换 支持定做 众拓路桥

产品名称	伸缩缝胶条更换施工 舟山桥梁伸缩缝防水胶条更换 支持定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在位移箱边梁的两侧都要焊接钢筋，同时，还可在预埋钢筋上焊接伸缩缝的锚固装置，以此达到伸缩缝不发生的目的。与此同时施工人员在植筋时每两个之间的间距要以桥梁中心线作为，另外要依据伸缩缝移位箱毛之间的间距作为布置的尺寸。

2、伸缩缝安装锚固：旧伸缩缝拆除后,新伸缩缝安装前,要做好预留槽的清理工作,将槽池底面、侧面清理平顺整齐槽内不得留有松散块或破碎块,；整理预埋筋,对施工中不慎割断的预埋筋进行补充植筋；并检查预留槽对新伸缩缝装置的空间要求、特点对新伸缩缝的位移箱处若新位置上原没有预埋筋,必须进行纵向拉筋和竖向支撑。

并当前在气温适应施工的时间段迅速组织桥梁维修施工单位对如东境内的国省干线桥梁伸缩缝破损橡胶条进行更换，确保了桥梁使用安全。截止目前已完成国省干线桥梁伸缩缝橡胶条更换552米。伸缩缝胶条更换：破损的伸缩缝在不断伸缩的中，会渐渐的被完全，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在时间内解决的。

e、砼必须振捣密实，无蜂窝漏振，并在施工中保证路面清洁，砼施工后应保证养护到位。f、施工缝宽严格按当时气温计算设置。在伸缩缝的更换施工中，从方案比选到结构设计及具体施工，我们认认真真做好每一步工作，取得一些的实际。

因此,在伸缩缝局部损坏不太严重且不影响行车安全的情况下,可采用不中断交通,封闭部分车道进行施工的作业;如伸缩缝损坏严重,已影响行车安全,则需采取中断半幅交通的施工作业。采取不中断交通,封闭部

分车道进行施工的作业,需根据可作业区域路面宽度定制伸缩缝,并在组装对接焊一端预留坡口。

d)施工完成暂时封闭交通进行养护。e)将缝内清洁干净后,用专用撬杠将伸缩缝胶条嵌入。1、三元乙丙胶条具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、的能力,对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐腐蚀性,完全可以胶条的使用寿命;2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。