

gqf-f40型桥梁伸缩缝 漯河40型伸缩缝 承重力强 众拓路桥

产品名称	gqf-f40型桥梁伸缩缝 漯河40型伸缩缝 承重力强 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

应特别注意，无论是临时固定，还是最后的终焊均不得在较大外力作用下或预埋与边梁锚固钢筋间隙大于1.5mm状态下强行施焊，并遵循从桥宽的一端向另一端依次焊接或由桥宽两边向桥宽中心依次焊接的原则，绝不可由桥宽两边向桥宽中心依次焊接，以免造成伸缩装置的较大变形或标高的变化。

组合式桥梁伸缩缝的作用及施工模数式桥梁伸缩缝的锚固钢筋问题对于在预制梁(板)的端部和背墙内预埋伸缩缝锚固钢筋是在两种不同情况下进行的。一般设计给定的都是对称于桥宽中心、在梁(板)端部设置预埋钢筋,则钢筋在每片梁(板)内的预埋位置都会不一样,给施工了难度,因此锚固钢筋应以对称于每片梁(板)的中心进行设置，这点在设计中要充分考虑。

施工注意事项1.施工前确定合理的槽沟尺寸，切割槽沟要保持平行美观。2.将切割好的槽沟要清洗干净，无松散颗粒及尘土。3.为尽快施工，可将冲洗干净的槽沟用火烘干。4.将TST专用粘合剂撒在槽沟的两侧及底部，防止碎石与槽口结合不牢而产生脱落，造成桥头接缝的损坏，注意不要留有空白。

第五、伸缩缝与预埋钢筋之间要连接结实，充分焊接。第六、伸缩缝混凝土标号要按使用，要振捣充分，以免裂缝。第七、将伸缩缝胶条安装在伸缩缝槽口内，以免伸缩缝漏水或是进入杂物。第八、桥梁伸缩缝安装好后不要急于通车，按正规流程养护，养护期过后再通车。

检查桥梁伸缩缝装置的各梁之间间隙是否符合安装温度要求，否则，应用水平千斤顶、夹具进行直至符合设计要求，好后，立即安上砖用夹具。根据桥梁伸缩缝装置中心位置设置起吊装置，将桥梁伸缩缝装置安入在槽口内，并使桥梁伸缩缝装置的顶面与桥面标高相同。

三，施工质检人员，应随时对施工人员检查所施工的内容与进度，解决施工难点，进行的，及时发现不达标的部位并整改，以确保工程。GQF-C60桥梁伸缩缝的设计要求及适用范围公司是GQF-C60桥梁伸缩缝生产厂家，GQF-C60桥梁伸缩缝型号齐全，拥有强大的GQF-C60桥梁伸缩缝设产团队。

具体规格型号以客户所供图纸为准，或双方沟通确认。1、对接式伸缩装置对接式伸缩装置，根据其构造形式和受力特点的不同，可分为填塞对接型和嵌固对接型两种。填塞对接型伸缩装置一般用于伸缩量在40mm以下的常规桥梁工程上；嵌固对接型伸缩装置被广泛应用于伸缩量在80mm及其以下的桥梁工程上。