

# 长治市锚杆静压桩基础加固

产品名称	长治市锚杆静压桩基础加固
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:长治市锚杆静压桩基础加固 业务2:锚杆静压桩机厂家 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

## 产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

碳纤维加固钢筋混凝土技术是指使用特制建筑结构胶将碳纤维材料与混凝土牢固的粘结附在其表面并共同

发挥作用，从而达到加固结构，提高钢筋混凝土结构承载力和抗震性能、起到修补构件缺陷的目的。

碳纤维材料具有较高的强度、高弹性模量好、耐腐蚀、耐久性长、施工快速、不用湿作业、不需要大型施

工机具、适用面广，能广泛用于各种建筑结构类型、各种建筑结构形状、各种建筑结构部位的加固修补

，而且不会改变建筑结构形状及不影响建筑结构外观，并且有很好的防腐蚀性能及耐久性能。

## 1、施工工序

施工放线定位 基层处理 涂刷底胶 刮腻子粉 粘贴碳纤维布 养护 刷碳纤维专用漆。

## 2、施工流程

(1)按照设计文件进行的放线作业。

(2)施工区域内使用角磨机对基面进行打磨处理，磨平能见混凝土光面效果，并用压缩机将粉尘吹干净，效果用手触摸不粘灰。

(3)底胶按要求比例配制进行搅拌均匀。用毛滚均匀刷涂抹在磨平部位，静置时间5—7小时，至手触摸不沾手时方可进行下一步工序。底胶拌和量每次不宜过多，不能使用失效的环氧树脂，拌和器做到干净清洁

，不能使用浸过溶剂的毛滚。

(4)等底胶干燥后，按比例拌和环氧腻子调和均匀，用腻子刮平工作面的坑槽，再养护5—7小时。

(5)开始粘贴碳纤维布

一.用砂纸打磨一遍工作面，用棉丝将粉尘擦拭干净。

二.施放作业边界线。

三.按照比例要求将积层树脂进行拌和均匀，用毛滚均匀涂抹于工作面上。

四.把碳纤维布依照顺序依次粘贴于工作面上，使用消泡滚反复滚压碳纤维布表面，使碳纤维布与工作面紧密结合。

五.放置30—60分钟后在碳纤维表面再均匀涂一层浸渍树脂。在涂抹浸渍树脂时，不能把粘贴的碳纤维布卷起。

(6)待碳纤维在粘贴后，要养护24小时，不宜使碳纤维布受潮、受震，也不得受荷载直接冲撞碳纤维布表

面。

作为可承接长治市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括秀屿区、肇源县、都兰县、东安县、霍山县、卡若区、定襄县、浮梁县、博湖县、溱浦县、那曲市、临沂、白银区、黎川县、珙县、库车县、西夏区、广东省、普陀区、宜阳县、衡阳市、福田区、临河区、曲麻莱县、娄底、孝义市、南平、林州市、吴起县、成武县、石门县、垣曲县、离石区、西工区、莘县、汉中、赫山区、灵石县、广州市、雁山区、澧县、马尾区、营口市、永济市、淮南市、南皮县、利州区、雷州市、始兴县、黑龙江省、顺庆区、阳高县、青山区、白朗县、山丹县、长岛县、武宣县、浏阳市、榆树市、东港市、青白江区、合水县、习水县、威海市等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

房屋安全鉴定。检测对象主要为上世纪50年代以后建造的房屋，属于常规的安全鉴定检查，也是房屋安全类型中最常见的一种。房屋安全鉴定的复杂程度根据现场实际情况来确定，此类型房屋往往受使用环境的因素而影响。

房屋满足级抗震鉴定的各项要求时，房屋可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定;否则应由第二级抗震鉴定做出判断。对现有房屋整体抗震能力做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。