

桥梁顶升增高 西安桥梁支座更换垫石维修构造简单 众拓路桥

产品名称	桥梁顶升增高 西安桥梁支座更换垫石维修构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

想要确保品质并不存在一定的问题，可以直接去找到一个比的厂家来购买这一种产品。其次就是可以去了解一下厂家的经营时间，看看厂家是否经营时间较为长久，一般能够有一个比较长久的经营时间的情况下，这样的厂家也就会让大家感到比较信任。

2.2 支座变形在正常状态下，支座的适当形变有利于承接各方受力，桥梁的性。但形变过大等现象则可能引起支座的开裂乃至毁坏。变形异常通常是由支座自身的问题和安装施工不当等因素引起的。支座抗压弹模或抗剪弹模不符合要求，保护层厚度不足，内部钢板偏心，甚至在生产中，为成本使用zaisheng胶或劣质钢板等，都会造成支座的问题。

顶升施工1.顶升前应将所施工的桥幅进行临时封闭，避免施工发生意外。2.半幅桥预制梁单端每片梁下放置一个千斤顶，边梁下的千斤顶型号为RCS502型，中梁下的千斤顶型号为RCS1002型千斤顶。每台千斤顶由2人操作，1人负责操作油泵，1人负责测量预制梁的顶升高度和往预制梁下放置钢板。

3、在顶升前要对操作人员进行技术交底工作，让他们清楚顶升中的技术问题和注意事项，确保顶升顺序完成。4、千斤顶安装就位，每一主梁底面平行安放2台千斤顶，千斤顶上下都采用400 × 300 × 20mm的钢板支垫，fang止混凝土局部受压而开裂。

落梁：1、落梁前在梁体两侧的桥台或桥墩挡块与梁体间加塞木板，防止落梁时梁体发生水平位移。2、开启同步顶升，平稳降落梁体。3、梁体就位后检查支座上下钢板与垫石、梁底之间的密贴情况，应尽量保证支座上下面全部密贴。

如果支座出现偏心受压、不均匀支承或脱空的现象，则应重新顶升梁体，并在支座下钢板下加设抄垫钢

板进行微调(厚度规格为1mm ~ 3mm) , 直至支座上下面全部密贴。4、支座检查合格后拆除千斤顶、临时支承钢板等顶升设备。