

# 橡胶拦水坝修补及更换 扬州拆除及安装拦水橡胶坝构造简单 众拓路桥

产品名称	橡胶拦水坝修补及更换 扬州拆除及安装拦水橡胶坝构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

其不仅临沂市区农业供水的渠道工程，而且还是临沂市的标志性建筑。小埠东拦河枢纽主要有橡胶坝、调节闸、引水闸、桥头堡等多项单独的工程组合而成，其中为重要的非橡胶坝工程莫属。该橡胶坝全长达1135m，两端调节闸均长为56.2m，闸坝总长度为1247.4m，这一场长度已经被列入到。

3、由技术人员用抛光机对损坏部位进行打磨（技术活，不要太急），接着涂抹胶浆（一般涂抹2至3遍），后进行粘补。现场温度不能低于17℃，低于此温度，就要搭建帐篷升温作业。4、橡胶坝袋受损部位粘补完成后，至少要停放24小时，不能沾水，待24小时过后，进行充涨试验，慢充，反复充涨，直至两个堵头边墙或中墩，排净袋内积存的气体为止，同时检查修补处有无渗水或翘边情况。

以橡胶坝运行中安全性能的检查为例，临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程相关人员开展检查工作的项目包括坝袋、充排水、监控、水工建筑物、供电等；检查时间一般要根据橡胶坝运行的实际情况以及当地地质、地理来确定，在汛前、汛期结束之后、塌坝后、暴风雨等情况必须进行检查。

当前对橡胶坝的与力度不够：橡胶坝的主要原材料为合成材料，虽然覆盖了橡胶但是也不一定很厚。以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程中的橡胶坝为例，其为两布三胶，橡胶的厚度仅仅只有8.4mm，并且并未采取钢丝网进行保护。

采取塌坝的进程中，一旦流量出现低于1500m<sup>3</sup>/s的情况就可以采用调节闸，争取时间对橡胶坝的磨损情况进行检查，如果有必要的话还可以对清理沙石，确保橡胶坝安全运行。另外，在每年洪水季节过后，必须要对橡胶坝进行彻底的检查和清理，尤其要注意坝底及锚固槽的位置。

橡胶坝的特点1.性能良好，且造价低廉橡胶坝的主要构成材料为橡胶制品以及高分子合成材料，具有以水挡水的特殊效果，因此橡皮坝的大规模运用，可以水利工程中水泥、钢筋、木材，砖结构能常规材料用量，从而造价成本。