

拆除更换伸缩缝密封胶条 成都拆除更换桥梁伸缩缝密封胶条精工细作 众拓路桥

产品名称	拆除更换伸缩缝密封胶条 成都拆除更换桥梁伸缩缝密封胶条精工细作 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

另外，上盖钢板在重型荷载的反复作用下易发生翘曲变形，从而使其上铺装层先发生局部而整条缝的。根据现场修补资料统计，盖板上沥青砼的摊铺厚为7-11CM，超过此范围将影响II型伸缩缝使用寿命。

植筋应采用植筋胶或环氧树脂,通过钻孔植筋,深度不得小于15cm,植筋钻孔时注意不要损坏梁端钢筋或造成梁端砼掉块。从中间向两端先点焊固定伸缩缝,然后检查复位,确定符合要求后,再由中间向两端补焊,每处焊缝长度不小于40mm。

b)按设计要求浇注高标号混凝土，混凝土应振捣密实杜绝蜂窝现象。人工用平板对混凝土顶面进行多次收浆抹平处理，并随时用直尺检查各项指标。c)混凝土初凝后可拆除中缝填塞的泡沫塑料板和薄聚合板，检查混凝土是否平整密实。

2) 伸缩量计算不或设计不当：造成伸缩缝型号选择不当,伸缩缝偏小造成装置损坏。还有一些暗埋式伸缩缝因填缝料掉落而造成路面铺装开裂损坏,应进行改造。3) 施工安装不当：施工中对伸缩缝的施工工艺不或把握不当造成破损。

焊接完毕后,剩余施工步骤同上。3结束语高速公路在中对损坏的模数式伸缩缝进行更换,既要熟悉安装工艺、施工规范,又要充分考虑各种因素,采取灵活的施工方案。从而施工对中高速公路的影响,确保模数式伸缩缝装置的安装,充分发挥伸缩缝装置的设计性能。

3、待伸缩缝两侧混凝土强度设计要求后，方可开放交通，施工方进行对于桥梁伸缩缝应注意:伸缩缝中

所用的异型钢外观应光洁，平整，不允许变形扭曲，产品必须在工厂进行组装，组装钢构件应进行有效的防护处理，吊装位置应用明显。