

伸缩缝止水胶条更换安装 鄂州伸缩缝止水带更换安装加工方便 众拓路桥

产品名称	伸缩缝止水胶条更换安装 鄂州伸缩缝止水带更换安装加工方便 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

旧混凝土破碎采用空压机风镐冲击孔扩压破碎,必要时采用先冲孔,在孔内套塞钢片和粗钢钎进行人工锤击破碎;混凝土破碎凿除旧时注意做好深度控制,只凿除后浇筑的混凝土,不得梁体端部混凝土和钢筋,以免影响梁体受力或预应力损失。

伸缩装置运至工地存放时,应垫离地面至少30mm,不得露天存放,并盖好薄膜,防雨防水。伸缩装置安装后装置安装、调试伸缩装置安装前应对其进行平整度的检查,型钢的平整度应控制在3mm以内。现场测定实际梁体温度,根据设计给定的施工温度留设的缝宽值,伸缩装置安装定位缝宽值。

但是这种缝的使用寿命不长,缺点也比较多:1、橡胶板本身强度不高,抗疲劳性能差,自身易断裂,虽然单个橡胶条内加钢板了单体的强度,但单体之间的联接凸槽处无法添加钢片,约90%以上时从哪里开始的。4、施工中橡胶板安装不妥帖,平整度差,局部受力大造成损坏。

桥梁伸缩缝橡胶止水带出现老化、开裂、脱落等情况,雨水将渗入混凝土梁板,从而影响桥梁的耐久性。日前,睢宁公路站养护部门在日常中发现省道121线徐洪河大桥桥梁伸缩缝橡胶条局部出现不同程度老化脱落、破损的情况。

7、安装结束后,必须保证伸缩缝周围沥青砼清洁、无污染、无损坏。8、安装伸缩缝不能影响道路畅通,需要提前做好提示,不能出现安全事故。设置的过桥宽度要具有一定的过车宽度。桥梁的易破损部位,要特别注意安装。

在边梁的保护下,密封条不遭受车轮的直接碾压,且公路桥梁伸缩缝“V”型结构能起到自行泥沙的作

用。公路桥梁伸缩缝在工时，预留槽口的同时，做好钢筋的预埋工作。a)安装模板，可用薄聚合板预留槽设置，中间紧密填塞泡沫塑料板，顶面用宽胶带密封，防止混凝土振捣中砂浆流入伸缩缝空隙，影响伸缩功能。