

# 台州路桥区打井-台州路桥区工程施工用水打井-台州路桥区机械打井施工单位

产品名称	台州路桥区打井-台州路桥区工程施工用水打井-台州路桥区机械打井施工单位
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

## 产品详情

台州路桥区打井-台州路桥区工程施工用水打井-台州路桥区机械打井施工单位

深井施工简介1.中型深井由pvc塑料管材，直径为160毫米，钻孔直径为300毫米，孔间周围填满黄沙，深度40---150米，流量5---70吨每小时。2.大型深井由高压水泥制品管，直径为360毫米，钻孔直径为600毫米，孔间周围填满石英砂，深度100---500米，流量10---100吨每小时。深井广泛适用印染、电镀、化工、橡塑、机械冷却、畜牧养殖、生活饮用等。降水井施工简介1.大口径井点降水【深井降水】，降水深度60米。2.轻型井点降水【插钢管真空降水】，降水深度7米。3.小井点降水。

进入施工场地，钻机钻塔要固定好，钻机施工场面积要大于底座，周围要留有足够的空间。钻井设备钻孔时要严格按照孔位及方位、角度、孔深等施工，钻机工人不可以擅自改动。、安装钻杆时要检查水井钻机，确保钻杆不堵塞、不弯曲、丝口没有磨损，不合格的钻杆严禁使用。、装卸钻头时，严防管钳夹伤硬质合金片、严防夹扁钻头和岩心管。安装钻杆时，在安装完第1根后，再接着安装第二根。采用清水钻井时，开钻前不许供水，水返回后才能给压钻进，并保证留有足够的流量，不钻干孔，孔内岩粉过多时，应加大水量，切实冲好孔后才能停钻。

在低温下也不能忽视防火的问题。四由于温度较低，员工的保暖措施要做到位，这样才能钻井工人能够保持良好的工作状态。以上就是，钻井机在低温下要注意到的问题点夜间施工要保持足够的亮度。禁止不是机械操作者操作现场的机械健全体系，及时做好相关施工记录。抽水设备的电器部分须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地接零和使用漏电打井风钻的使用涉及到很多方面，不同的方面就须具备很多的才能完成不同的工作。