

上海工程降水井 承接各种降水井服务

产品名称	上海工程降水井 承接各种降水井服务
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

上海工程降水井,井点管达到设计高程后须进行固定并对其管*进行临时封堵处理,再在井点管周均匀分层填灌至地下水位以上的0.5m处,然后改为填灌普通土并捣实。埋入地下的井点管及井点联接总管均应进行除锈处理,并将各焊接口处的焊渣凿掉,然后表面涂刷一道防锈漆。

建立应急预。应急降水运行人员如应急项目负责人应急电工应急发电机工和应急降水操作人员做到24小时随叫随到,各负其责,参加应急抢险,排出险情。人员组织应急预案应急预案主要综合考虑方面的内容井管保护应急预案排水系统应急预案电路系统应急预案降水设备应急预案人员组织应急预案。

降水泵工作原理使用时整个井点降水系统是在真空状态下进行的,应密封良好,否则将很大地降低效率。使用时应先关闭机组进水阀门,水箱内放满水,启动离心泵,运转应平稳,工作水压符合要求,根据达到的极限真空度及当时大气压和工作水温可判断运转是否正常。野外使用应放在棚内,以防水温升高或结冰。降水泵使用注意事项。水箱内不能进入垃圾。降水泵在现场使用地基必须牢固,放置平稳。