

蓄水池水库人工湖河道防渗治理膨润土防水毯 垃圾填埋场GCL-NP防水垫

产品名称	蓄水池水库人工湖河道防渗治理膨润土防水毯 垃圾填埋场GCL-NP防水垫
公司名称	泰安市岱岳区天平隽逸土工材料厂
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:诺联
公司地址	天平办事处晶华路劲力车业院内
联系电话	18605380641

产品详情

GCL防水垫的铺设：

因铺设场工程均为施工场面积大，作业时间较大，因此必须制定合理的施工方案，防水垫的施工须分若干工作面进行，并需与HDPE膜的施工进行协调。

填埋场工程适用于宽幅、大卷的防水垫，铺设时宜采用机械施工。

分块分区域进行防水垫的铺设。

坡度较大的斜面可用塑料锚固钉加以固定。

铺设时应使防水垫的无纺布面朝下（即朝向垫层一侧），编织布面朝上（即朝准备铺土工膜的一侧）

所有已铺设完的防水垫，必须在当天完成其上层HDPE膜的施工，以确保不会因雨雪天气或太阳暴晒而使防水垫失去防水作用，因此要求事先制定好合理的施工方案。

若填埋场的设计仅用单层防水垫（GCL）作为防渗层时，在防水垫铺设完成后，应于当日完成回填土的施工并压实。

建议防水垫的搭接宽度 30cm。