

人工湖700g防水土工布 热熔焊接防渗漏

产品名称	人工湖700g防水土工布 热熔焊接防渗漏
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.90/平方
规格参数	断裂强度:1400N 伸长率:68% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

土工膜防渗因膜为柔性，能较好地适应坝体沉陷、变形且膜的不透水性能好，用于坝体防渗较为理想。由于水库坝坡的坡比均在1:2以上，因此，边坡自身稳定不成问题。经以上四种方案比较后，根据顿头坑水库的位于比较边远的山区，不利于材料运输的实际情况，同时，水库要保证耕地灌溉和人畜用水，不宜长时间的放空库容，应尽快恢复水库的作用。决定采用土工膜进行防渗处理。

铺设完防水土工布，应紧接着焊接，管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方，可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。压边锚固时用膨胀螺栓、压条，进行压边锚固。压完边再用复合土工膜对锚固的部位，进行密封焊接，这样就形成完整的防渗防腐衬里。

如是设计阶段就可采用预埋形式进行锚固，锚固预埋于混凝土墙里，铺设到指定位置，就直接焊接于锚固上，形成完整的防渗体。也可采用砖墙压边，防水土工布铺设到要求位置，返边于墙内，砌砖固定。