

# 鑫环 结构保温免拆一体板设备性能品质介绍

产品名称	鑫环 结构保温免拆一体板设备性能品质介绍
公司名称	德州鑫环机械设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	规格:4500*500*600 产量:2500平 用途:外墙一体板生产
公司地址	时集镇十字路口南100米路东
联系电话	13455180021

## 产品详情

### 鑫环 结构保温免拆一体板设备性能品质介绍

FS一体化自保温体系是新外墙外保温材料，有施工图籍和技术规程。是推广的外墙保温的黄金项目。也是外墙外保温的技术大变革，使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到节能75%的标准，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米45元，按照现在传统工艺节省成本30%，企业利润相当可观，是生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长23米。自重13吨。生产需要300平米以上场地。免费技术培训。

FS复合保温板设备一套经过次实验，不管是从设备质量、设备价格、技术方面，我公司都占据了主导地位。

### 施工工艺流程及施工方法

#### 1) 施工工艺流程：

复合保温外模板排版 裁割 安装连接件 弹线 绑扎钢筋及垫块 立复合保温外模板 立内侧模板 穿对拉螺栓 立模板木方次楞 立模板双钢管主楞 调整固定模板位置 浇筑混凝土 拆除模板主次楞 砌筑自保温砌体 拼缝及阴阳角处抗裂处理 水泥抗裂砂浆抹面 饰面层施工。

#### 2) 施工操作要点：

- 1 确定拍板分隔方案：根据外墙尺寸确定拍板分隔方案并绘制安排版图，尽量使用主规格复合保温外模板。
- 2 复合保温外模版裁割：对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割锯切割成为复合要

求的尺寸。

3 安装连接件：在施工现场用，钻在复合保温模板预定位置穿孔，安装连接件，每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。

4 弹线：复合保温模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。

5 绑扎钢筋及垫块：外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎C20水泥砂浆垫块（3~4块/m<sup>2</sup>）。

6 立复合保温外模板：根据设计排板图的分隔方案安装复合保温外模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。

7 立外墙内侧模板：根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求，采用传统做法，安装外墙内侧木（竹）胶合板和木方次楞、钢管主楞。

8 安装对立螺栓：根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距

9 安装模板主次楞：立外墙外侧竖向（40×70mm或50×80mm）次楞，横向安装水平向2根48×3.5钢管为主楞，固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度，使之达到施工要求。

10 混凝土浇注：混凝土浇注应用II型镀锌铁皮扣在复合保温模板上口形成保护帽。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求。

## 接产事项

1.签订工商局统一印刷的合同

2.提供检验报告等各证明材料

3.内外墙保温板设备，根据班产量和自动化程度分大、中、小型供您选择，实行技术、设备、上门安装调试服务，保证生产出合格产品