

异型钢桥梁伸缩缝 德阳市rg40型伸缩缝焊接结实 众拓路桥

产品名称	异型钢桥梁伸缩缝 德阳市rg40型伸缩缝焊接结实 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁伸缩装置选用原则：桥面铺装层厚度 80mm伸缩量 80mm²、GQF-MZL型桥梁伸缩装置特点：MZL型伸缩装置结构突出的特点是：由边梁、中梁、横梁、位移控制、密封橡胶带等构件组成的系列伸缩装置。

切缝后及时槽内沥青混凝土及填料，凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要，它将影响混凝土的浇筑。3、在安装伸缩缝时,下缝前应认真检查槽内预埋钢筋，若发现裂缝或折断，位置不当或间隙过大，必须采取补救措施。

根据缝的外形尺寸和预留槽口制作模板，模板放好后应遮挡严实，以防水浆流入位移箱内，桥梁伸缩缝装置上平面加盖板，以防砂浆落入橡胶密封带，在检查装置的正确平整度和中线位置，以及缝隙是否均符合要求后，方可灌入混凝土，并对混凝土充分振捣压实、尤其应注意位移箱与预留坑基面不能留下空洞。

4.由于异型钢伸缩缝橡胶条主要是由于橡胶老化引起的，缝内残留物不及时清理，也是橡胶条的原因之一。伸缩缝安装混凝土开裂、破损是由于交通量大、超载车辆多及安装混凝土表面与沥青路面衔接不良造成。建议对安装混凝土的予以维修,橡胶止水带破损的更换;同时，建议加强对伸缩装置的日常、。

5、模数式伸缩装置，属于钢结构，尽管出厂前经过了的防护处理，但由于使用的恶劣，经过一定使用时期后，产生一般锈蚀属于正常现象，这时养护部门就应定期重新进行防锈处理，以保证伸缩装置正常的使用和的耐久性。

作用于边梁上的车辆冲击力，通过锚固构件均衡的传递到梁体上，有很长的使用寿命无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面，均应采用反开槽施工：预留槽口放样 切割伸缩缝预留槽 伸缩缝预埋钢筋 槽口杂物 安放伸缩装置 标高检查 锁定绑扎钢筋 支模 检查浇筑混凝土。

伸缩装置中心线与实际预留缝中心线必须重合，误差不得大于3mm；然后在其定位前进行平直度的检查，伸缩装置。6，桥梁伸缩缝装置定位后，先将其一侧焊好，然后去掉锁定钢板，在另一侧，桥梁伸缩缝隙数值，将桥梁伸缩缝隙到计算数值后，将预埋钢筋与伸缩装置的环形钢筋焊好，先焊接顶面，接着焊接侧面，末了焊接底面。