# 冷库检测 第三方实验室出具报告 不接个人委托 帮助整改快速出证

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 冷库检测 第三方实验室出具报告 不接个人委托 帮助整改快速出证 |
| 公司名称 | 挪瓦（上海）检测中心 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 资质1:CNAS<br>资质2:CMA<br>资质3:CAL |
| 公司地址 | 上海市崇明区堡镇堡镇南路58号（上海堡镇经济小区）（住所） |
| 联系电话 | 4000211030 15000212020 |

# 产品详情

冷库检测是由对冷库设备、安装设备、运作、性能确认，确定冻库设备、机器设备安装、运行、特性做到相对应规范2℃-8℃，能够确保药物冷藏品质。

一、检测前查验：预留柴油发电机、制冷机组组装、冷风机安装、冻库平开门、木地板、照明灯具、致冷设备运行状况。

二、冷库测试目的：确定认证冷库的运转和特性合乎2℃~8℃冷链药品储存规定。

三、48钟头满载检测，检测冷库在48小时之内的温度分布状况。

四、48钟头载满检测，检测冷库在48小时之内的温度分布状况。

五、打开门工作，明确冷库在打开门的情形下，可以保持温度在8℃以下的时间。

六、关闭电源隔热保温，关闭电源前提下从当前温度上升到了8℃所采用的时长，即冷库的隔热保温时长。

七、检测连动。