

道路路基加固钢塑格栅 挡墙用双向焊接钢塑复合土工格栅 双向聚酯土工格栅

产品名称	道路路基加固钢塑格栅 挡墙用双向焊接钢塑复合土工格栅 双向聚酯土工格栅
公司名称	泰安市岱岳区天平隽逸土工材料厂
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:诺联 型号:80kn 产地:山东
公司地址	天平办事处晶华路劲力车业院内
联系电话	18605380641

产品详情

设计应用

当**土工格栅**应用于**软基处理**时，在依据地质状况确定加铺**格栅**的位置和层数的同时，还应根据**路基填土高度**确定土工格栅的设计强度。

当填土高度大于4m时，土工格栅满足行业标准的低要求即可，纵横向极限拉力应不小于20kN/m

当填土高度在3-4m之间时，土工格栅纵横向极限拉力不小于40kN/m

当填土高度小于3m时，土工格栅纵横向极限拉力不小于50 kN/m，**伸长率**

小于4%，建议采用GSZ60-60型土工格栅当土工格栅用于路基填挖结合部时应采用双向不低于40kN/m的土工格栅，宜采用GSZ60-60型土工格栅

当用于旧路加宽新旧路结合部位时，借鉴**沈大高速公路**

扩建使用格栅的方法：凡填高大于3米的**路基**

，在距路基封顶20cm处加铺钢塑复合格栅，采用纵向（垂直路线方向）极限拉力大于或等于60kN/m，横向（平行路线方向）极限拉力大于或等于20kN/m的钢塑复合格栅，伸长率 4%。

型号	每延米 极限 抗拉强度 kN/m	每延米 断裂伸长率 %	100次 冻融循环 后每延米极限抗拉 强度kN/m	100次冻融循环后 每延米断裂伸长率 %	抗冻指标	粘、焊点 极限剥离 力N
----	-------------------------------	-----------------------	--	----------------------------	------	--------------------

