

混凝土检查井模块砖的详细用途 砌井模块砖

产品名称	混凝土检查井模块砖的详细用途 砌井模块砖
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	3.00/块
规格参数	使用位置:街道管道市政工程 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村（注册地址）
联系电话	19331223000

产品详情

混凝土检查井模块砖的详细用途 砌井模块砖

检查井模块砖的详细用途,用几种形式的模块即可满足各类井型的需要,模块已系列化模块的结构采用上下左右都设有凹凸槽模块中心有中孔,两侧有半孔。模块与模块相接处形成整孔顶面与底部相接形成闭合环通槽的设计,凹凸镶嵌纵孔相贯,横孔相连纵横相通。形成无缺组台。混凝土模块是由砂、石、水泥、粉煤灰等按配比经高频振捣、重直挤压复合成型。产品已经形成标准化、规范化、系列化。特点为:高度抗压、耐腐蚀久,楔式链锁、砌筑美观,节能环保、施工便捷。检查井模块砖广泛适用于煤、热、水、电、气等市政地下构筑物的新型砌筑材料。如:排水、储水设施的各类检查井、雨水口、方沟、化粪池及小型构筑物、桥梁翼墙等。根据市场的需求还可提供不同种类的特型块、异型块。产品具有新颖的井壁结构和砌筑的已取得了实用新型产品。国家建设部建议积极推广应用。

检查井模块砖的详细用途另外在成孔中灌注混凝土可以进行一次补强,纵孔可以插筋,横孔可以卧筋,再灌注混凝土灌芯后,内部形成的混凝土网状,省去模板施工的复杂性。若需踏步安装可以设置预留槽,模块与模块的连接采用是通过水泥砂浆的勾缝及用水泥砂浆砌筑横向稳定凹凸槽及定位槽形成的锁链。井壁模块是市政基础设施建设上的新军,是煤、水、电、气热等各类检查井构筑方式的上-块变革,是经济高效的所在;是质量终身负责制的前提的保证;是快速施工的必由之路,是建设者、管理者的明智选择。

