

混凝土检查井模块砖回填流程

产品名称	混凝土检查井模块砖回填流程
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	3.00/块
规格参数	使用位置:街道管道市政工程 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)
联系电话	19331223000

产品详情

检查井模块井砖回填流程,来回夯实三次之后可以达到93%,检查井模块井砖而来回夯实4遍则可以达到96%的压实效果。

检查井模块井砖回填流程,等到沥青下面层碾压成型之后,刨除倒梯形圆环状基层料,再安装调节环及井筒,筑C25型号的混凝土

到沥青上层底,检查井模块井砖然后再浇筑后表面拉毛。

安装井盖安装检查井,等到完全就位之后要实现高程误差在1cm的范围内,并及时安装好井圈,盖好井盖。

随着检查井模块井砖市政施工工艺和施工技术不断完善,新科技和新材料使用都对道路整体美观和施工质量有了

更新、更高的要求。

检查井模块井砖回填流程,预制钢筋混凝土检查井具有较低的维护费用、较长的使用寿命,检查井模块井砖并且其综合成本小于砖

砌式检查井,环境效益和社会效益都较好。大力推广钢筋混凝土预制检查井,推动煤气、电力、给水等地下管线建设,推动城市建设再上新

台阶。

