

混凝土模块式检查井井室防水处理

产品名称	混凝土模块式检查井井室防水处理
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	2.50/块
规格参数	使用位置:街道管道市政工程 产品型号:MY8 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)
联系电话	19331223000

产品详情

混凝土模块污水检查井阀门井防潮处理,混凝土模块井内部结构合乎和设计水力发电工艺标准,混凝土模块阀门井且位置部位及规格恰当,无工程建筑垃

圾等脏物;污水检查井流槽应平稳、圆润、光滑;井房间内梯步部位恰当、坚固;检查方式:逐一观查,用钢卷尺测量,关键质量通病防范措施

(-)管路渗漏,灌水试验不过关形成原因基本不匀下移,给水管材以及插口工程质量差、灌水试验段端部堵漏不严实、井体施I质量不好等因素都可

造成渗水问题,防治方法,混凝土模块污水检查井管道基础标准欠佳可能导致管路和基本发生不匀地面沉降,一般引起部分存水,明显的时候会发生管路

破裂或插口裂开。

防范措施是:用心按设计要点施I,保证管道基础的强度可靠性。本地产业基地地质水文条件欠佳时,应做分株改进外理,

以提升基础垫层顶部的承载能力。

井墙砌墙:在基础底板铺上水泥砂浆--层(坐浆),可砌墙井墙,按工程图纸做井中并且用混合砂浆抹出坡度立管的屋面排水。

混凝土模块污水检查井阀门井防潮处理,混凝土:土控制模块井,切砖需作到井蓖竖直,边缘齐整,合乎图纸比例且砖应对齐符合即可砌墙,左右通缝

里外钢筋搭接,切砖水泥砂浆(M10)要圆润,常温下垒墙用砖头务必撒水淋湿。身墙体砌筑到一定相对高度随砌随选用1:

2水泥砂浆抹面,前期准备工作及

标准,提前准备规范灌水观察器皿、带闸阀镀锌管和实验路段管搞好管接头,排水管道务必按段灌水试验达标。带井灌水试验水头高度为2m(管顶之上

2m)。混凝土模块污水检查井依据工程图纸及规范标准,污雨水管道均要求做灌水试验,加浸水管管路两边管接头搞好,保养4d之上做到一定强

度后,再响灌水试验段污水检查井内灌水。灌水试验的水位线,应是实验路段上下游管中面之上2m,如井高不够2m时,将水灌至上下游井筒相对高度,经检查

管道管接头、管路、井身无渗水和比较严重渗水现象,再浸泡24小时开展灌水试验,实验将水灌至所规定的水位线,逐渐纪录,对坡降的测量时

间,不得少于30min。