

# 人造草坪翻新前的准备工作

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 人造草坪翻新前的准备工作  |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司  |
| 价格   | 60.00/平方米   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877   |

## 产品详情

人造草坪铺设后，避免了许多天然草坪复杂的维护工作，但人造草坪是不可以使用的。大家可能对硅PU球场地面一点也不陌生，其应用非常广泛。

- 1、拆除旧人造草坪，在拆除过程中尽量不破坏原有地面基础。基础一般是水泥、沥青或其他石灰土垫层。在铺设过程中，人造草坪通过胶水粘合到地面或连接带和无纺布上。在拆除过程中，只需使用工具拆除草坪和粘结层，不要损坏基础地面。
- 2、还应估算清理成本。拆除的废料一般都是以吨计算，在报价过程中应充分考虑。当许多新手去参观场地时，他们看到场地上的人造草坪几乎是光秃秃的，就认为需要运输和清洁的垃圾会更少，事实并非如此。因为翻新场地施工期间填充的颗粒和石英砂几乎没有变化。以一个标准足球场为例，其中填充的石英砂约200吨，这是一项巨大的垃圾清理工作，因此在做预算时应充分考虑。
- 3、在铺设新的人造草坪时，必须注意对原有地面基础进行重新清理，有凹凸不平的地方需填补平整。

以上是翻新人造草坪时应考虑的问题。如果哪方面没有做到的话，可能会给后续的翻新工作带来一定的阻碍。