

空腹复合楼板模盒

产品名称	空腹复合楼板模盒
公司名称	信阳市安和新型建材有限公司
价格	17.00/套
规格参数	品牌:PMX 型号:型号齐全 产地:河南/江西/湖北
公司地址	信阳市平桥区光明路东侧1号（铁路桥旁）（注册地址）
联系电话	15837622036

产品详情

空腹复合楼板模盒：

- 1、底模板要求平整，以免影响板底观感。
- 2、安放模盒前，应将底模清扫干净。
- 3、模盒的安放应当整齐，位置偏差不得大于5毫米。
- 4、密肋内的箍筋尺寸在加工时应严格按照设计图计算准确，尤其是弯钩的半径应严格控制（弯钩的内半径不得大于18）以免影响主筋的位置及模盒的安装质量。
- 5、由于空腹楼板肋梁宽度均较小，为保证砼浇灌质量，对砼骨料有严格要求，碎石大粒径不宜超过16，不应超过30。
- 6、振捣时应采用50及30棒配合使用，对较小的密肋及板底应采用30棒振捣，面层砼可采用平板振捣器振捣。凡振捣棒能到达的地方均应振捣到位，振捣时间应较普通楼板适当延长，确保砼密实，且保证填充模盒定位及上下层砼厚度不变，模盒不得浮起。
- 7、楼板上小的开洞应避开肋梁，预留洞可在模盒上钻孔后加塑料套管，并用砂浆填实缝隙。大的开洞不应截断肋梁，若必须截断肋梁时，应通知设计方进行处理。
- 8、板底管道吊挂应固定在砼结构上。
- 9、模盒的设计强度能承受施工人群踩踏及浇灌砼时的振动棒荷载，但不能承受吊装冲击荷载及商砼输送管的冲击荷载，因此，施工中的吊装重物应降落在垫板上，商砼输送管的支撑处应设垫板，并将垫板支承在架立的钢筋骨架上。

我公司主要经营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳

信阳市安和新型建材有限公司主营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳