

# 现浇空心楼盖轻质实心内模填充体

产品名称	现浇空心楼盖轻质实心内模填充体
公司名称	信阳市安和新型建材有限公司
价格	17.00/套
规格参数	品牌:PMX 型号:型号齐全 产地:河南/江西/湖北
公司地址	信阳市平桥区光明路东侧1号（铁路桥旁）（注册地址）
联系电话	15837622036

## 产品详情

现浇空心楼盖轻质实心内模填充体：

- 1、内膜供应厂家应提供施工技术措施配合，施工前应编制专项施工技术方案。
- 2、模板应按设计要求起拱，当设计未作规定时，起拱高度宜为跨度的0.2%-0.3%。
- 3、内膜安装。预应力筋铺设以及预留、预埋设施安装前，均应划线定位。
- 4、在内模安装和混凝土浇筑过程中，宜铺设架空施工通道，禁止将施工机具和材料直接放置在内模上，施工操作人员不得直接在内模上踩踏。
- 5、预留、预埋设施应尽量避免开孔，当无法避开时，可对填充体采取开孔或断开等措施，并应对孔洞和缺口进行封堵修复。管线宜布置在肋间，对管线集中部位，宜采用局部调整填充体尺寸等措施避让。预埋管线不得采用PVC管，必须采用钢管。
- 6、混凝土振捣应采用30棒振捣，面层混凝土可采用平板振动器振捣，振捣时间应较普通楼板适当延长。
- 7、混凝土用粗骨料的粒径，不应大于25mm，且不应大于肋宽的1/2和板底厚度的1/2。
- 8、混凝土的坍落度不宜小于200mm，振捣时振捣器应避免触碰内模、钢筋、定位马凳。
- 9、在混凝土浇筑前应对模板及填充内模浇水润湿。

我公司主要经营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳

信阳市安和新型建材有限公司主营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳