

50米长橡胶坝维修施工 山东东营修补施工橡胶坝袋 施工步骤 众拓路桥

产品名称	50米长橡胶坝维修施工 山东东营修补施工橡胶坝袋 施工步骤 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

该抢修法的螺栓制作是采照光杆螺栓,沿轴向将其居中锯开,一分为二成两个半圆杆,后将此两个半圆杆放入炉火中烧红,向外弯折90°后放入冷水中段上做损点的两侧适当距离处对称钻孔,孔距视坝袋破损处的大小面定,接着将两个半圆螺栓孔中,对成完整的螺栓,然后在螺栓上依次海绵止水胶、坝袋胶布、钢压板、垫圈。

橡胶坝养护修理:对橡胶坝的养护修理的措施常见缺陷、养护、fang止坝袋磨损及老化、锚固件养护、充排水(或气)设备养护坝袋修理1、坝袋被刺伤、刮破或磨损;2、外覆盖胶层脱落、粉化、龟裂和被生物蛀蚀;3、纤维织物老化、咏久变形、腐烂、穿破;4、坝袋与基础部位的混凝土底板表面出现麻坑、尖角及进入砂石等。

防止坝袋磨损及老化1、避免坝袋在振动或拍打的条件下运行;2、坝袋与下游基础底板部位,要保持光滑平整;3、在坝袋下游易磨损部位涂敷耐磨防老化涂料;4、做好水帽(即排水孔)的防护,把具有弹性的缓冲材料贴于坝袋内;5、把坝袋外层胶层加厚或保护袋;6、及时坝体上及其附近的泥沙;7、在坝袋表面涂敷。

(4)修筑围堰。橡胶坝施工开始之时,需要进行相应的施工导流,并且修建临时的施工围堰。(5)设置基坑排水。设置基坑排水,需要根据施工河流的地形地质、气候条件等情况,进行规划布置后方可进行排除基坑内部的积水,这样才可确保建筑物基础是在无水情况下施工的。

3、坝袋磨穿或局部,可在坝袋内外表面分别粘补与原坝袋布置向相同的补强胶布,并贴封口胶条;面积较大的坝袋视工程需要采用双面粘补法或重新更换整幅胶布。并且自1992年橡胶坝被家科委批准列入《

家级科研成果重点推广计划》项目，由于足够的以及政策推动，橡胶坝施工工艺到了一个层次，并且迅速的走入市场奠定了的基础。

为保护工程、设备和人身安全，必须做好安全技术措施，并经常对操作人员进行安全教育，结合工程实际以及橡胶坝的实际特点，总结，因地制宜开展科学实践，摸索的新，新路子，使对橡胶坝的更加科学、完善。