

桥梁伸缩缝防水胶条更换安装 甘肃白银伸缩缝更换橡胶条 施工队 众拓路桥

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 桥梁伸缩缝防水胶条更换安装 甘肃白银伸缩缝更换橡胶条 施工队 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 60.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

钢结构可按当气温确定；砖、石、混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构一般可按当地月平均气温和月平均气温确定。同时植筋间距以桥梁中心线为准,向两侧以所装伸缩缝位移位箱毛间距尺寸均匀布置。

桥梁伸缩缝胶条装置施工操作中的控制措施时间对于公路桥梁伸缩缝安装时,对于施工操作人员是工程的直接责任者,故对施工操作人员自身的素质以及对他们的均要有严格的要求,对操作人员加强意识的同时,加强,确保操作中的要求桥梁伸缩缝。

伸缩缝是桥梁结构承动力荷载的附件。在结构中,难以找到的量值不等的或综合的各种力及各种侵蚀都直接作用与伸缝上。它直接承受车轮荷载的动力作用、冲击、疲劳、磨损和直接受到大气、雨水、油污、泥砂等污染,是桥梁结构中易于损坏的部位,其性能的好坏直接影响行车效果和行车安全。

在维修更换中,养护人员先利用氧焊枪对损坏的橡胶条部位进行高温加热处理,使橡胶条与伸缩缝钢梁自行脱离,然后将损坏的橡胶条,再对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理;在此基础上,用油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽,将好的新橡胶条平放于安装位置用专用工具将橡胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭。

开槽后应检查预留槽的宽度是否要求,若型钢有脱空的可能,则应更换更宽的型号。型钢就位后要进行检查验收,包括型钢的定位、钢筋的焊接等,合格后才能浇注混凝土。应注意砼的强度、钢纤维的掺量等,道完成后检查合格才能正式施工。

2、清理缝内杂物(1)、用钢钎将缝内杂物插捣成碎块,再用夹具将碎块夹出;(2)、难以夹出的杂物如能

在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；(3)、利用高压空气或高压水流彻底清理缝内垃圾，并及时清运出现场。