

# 娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单

产品名称	娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单穿绳检查将电气箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧，工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内，启动上行按钮，提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位（穿绳过程中要密切注意有无异常现象，若有异常，应立即停止穿绳工作）。工作钢丝绳到位后，将自动打开安全锁，然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。同样，另一侧提升机也按照上述操作过程操作。

注意：必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才可以分别插入提升机和安全锁，以免两钢丝绳产生扭曲缠绕。

**重锤的安装:**重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳，防止悬吊平台在起升/降落过程中将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时，将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15cm，然后用螺栓紧固于钢丝绳上，使钢丝绳垂直绷紧。

**安全绳的安装:**在吊篮安装完毕使用以前，必须从高楼部、破碎筛分和转运站顶面垂下一根独立的安全绳，安全绳与楼顶的攀挂点（结构柱）联接必须牢固，并将其放置于悬吊平台中间部位。严禁将安全绳与悬挂机构或其他非结构体连接。自锁器直接安装在安全绳上面。悬吊平台内的施工人员在施工过程中，必须将安全带挂在安全绳的自锁器上。娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单

**通电、检查1、通电前检查** 电源是380V三相接地电源，电源电缆接线处连接可靠；

悬挂机构安放平稳，固定可靠，连接螺栓有无松动，平衡配重块安装是否可靠；

钢丝绳连接处的绳夹装夹朝向是否正确，螺母是否拧紧可靠；娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单

悬垂的工作钢丝绳与安全钢丝绳应分开，并无绞结、缠绕和折弯等情况。

提升机、安全锁、电气箱及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠，连接螺栓有无松动或虚紧，连接处构件有无变形或开裂现象。

电缆接插件正确无松动，保险锁扣可靠锁紧。娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单

电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单

2、通电后检查及要求 闭合电箱内开关，电气系统通电。娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单

将转换开关置于左位置，分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮，左提升机电机正反运转。

将转换开关置于右位置，分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮，右提升机电机正反运转。

将转换开关置于中间位置，分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮，左、右提升机电机同时正反运转。

将转换开关置于中间位置，启动左右提升机电机后，按下电箱门上紧停按钮（红色），电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后，可继续启动。

将转换开关置于中间位置，启动左右提升机电机后，分别按下各行程开关触头，警铃报警，同时电机停止运转。放开触头后，可继续启动。

然后上下运动吊篮3-5次，每次的升高高度约为3米。zui后再次检查各连接点的安装情况。娄底生产建筑吊篮施工现场操作简单