

广州市管道保温施工

产品名称	广州市管道保温施工
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:正昊 品牌:1200*600 产地:河北廊坊
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	15033166772 15033166772

产品详情

广州市管道保温施工

管道保温工程其操作方法：

1.必须由两人配合，一人将保温管外壳缝剖开，对包在管道上，两手用力挤住，另外一人缠裹保温外护壳，缠裹铁皮时用力要均匀，压茬要平整，粗细要一致。

.铁皮要由下向上进行安装，搭接处采用3×120mm镀锌铆钉铆接，罐体封头、管道：弯头、三通、变径、等保温后其外型要保持原有形状。

特点：接口平整、固定牢靠、搭接宽度均匀、外型美观。

罐体保温工程层厚度层使用50-150mm的大型摆锤工艺岩棉、玻璃棉、硅酸铝、复合硅酸盐等保温材料，特殊要求分两层错缝固定。外护层使用厚度为0.3-0.6mm的镀锌铁皮、铝皮、彩钢板通过保温的凹凸槽式压边机压边成型和防滑式滚圆机滚圆成筒进行搭接顺水流方向，宽度适宜，接口平整，均匀的包裹。

罐体保温施工特点：具有保温效果好、工程造价低、施工周期短、外观美观、防水、防火、防腐等使用年限长达30-50年的优点。

铁皮保温的具体制作过程有很多种，每个厂家的做法不同，但效果大同小异，那么普遍做法又是怎样的呢？

1.首先用铁皮压边机进行裁割压边，选出固定大小。

2.将铁皮和防水硅酸盐保温板用胶水沾合。

3.保温泥进行密封(1cm 保温抹面层)

4.纤维布包裹，涂防水涂料

5.安装铝箔板

而我们的技术是更加简单方便的，同时也是zui省心安全的方法，通俗来讲，直接用橡塑包裹于管道，zui后加上铁皮保温坚固保温效果，即保证了美观又保证了保温保湿的效果。

保温施工方案：

一、管道外防护层安装工艺，外护板放样，裁剪、滚园、起线，安装成型。紧固采用铆钉或自攻丝，管道与法兰接口处采用锥形或平口封口，弯头采用虾米弯头安装，具有顺弯装饰效果。

二、设备罐体保温安装采用铁丝捆或保温钉紧固，橡塑（PEF）用胶水粘接。设备外防护层采用（铁板、铝板、不锈钢板），下料同上。安装要求横平竖直，平滑无凸凹无缝隙，确保外形美观、大方、漂亮，视觉效果美观。

法兰、视镜、人孔及障碍采取人工开隙处理，安装后进行造型修补。

广州市管道保温施工

管道保温施工工程施工工艺：

一、管道保温工程：铁皮外护管道保温、铝板外护管道保温、不锈钢板外护管道保温、彩钢外护管道保温、玻璃钢外护管道保温、预制直埋管道保温。

管道保温采用保温材料包括：岩棉管壳、玻璃棉管壳、硅酸铝管壳、硅酸盐管壳、聚氨酯瓦壳、硅酸钙瓦壳、橡塑保温管、PEF保温管。

二、设备（罐体）保温工程：铁皮外护设备保温、铝板外护设备保温、不锈钢板外护设备保温、彩钢外护设备保温、玻璃钢外护设备保温、防火涂料外护设备保温。

设备（罐体）保温采用保温材料包括：岩棉板、岩棉毡、玻璃棉板、玻璃棉毡、硅酸铝板、硅酸铝毡、硅酸盐板、聚氨酯板、聚氨酯弧形板、硅酸钙板、橡塑海绵板、PEF软板。

广州市管道保温施工