

混凝土模块式检查井井室防水处理方法

产品名称	混凝土模块式检查井井室防水处理方法
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	2.80/块
规格参数	使用位置:街道管道市政工程 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)
联系电话	19331223000

产品详情

身墙体砌筑到一定相对高度随砌随选用1:2水泥砂浆抹面,前期准备工作及

标准,提前准备规范灌水观察器皿、带闸阀镀锌管和实验路段管搞好管接头,排水管道务必按段灌水试验达标。带井灌水试验水头高度为2m(管顶之上

2m)。混凝土模块污水检查井依据工程图纸及规范标准,污雨水管道均要求做灌水试验,加浸水管管路两边管接头搞好,保养4d之上做到一定强

度后,再响灌水试验段污水检查井内灌水。灌水试验的水位线,应是实验路段上下游管中面之上2m,如井高不够2m时,将水灌至上下游井筒相对高度,经检测

管道管接头、管路、井身无渗水和比较严重渗水现象,再泡浸24小时开展灌水试验,实验将水灌至所规定的水位线,逐渐纪录,对坡降的测量时

间,不得少于30min。依据井内河面的降低值测算渗入水流量,坡降不得超过所规定的容许坡降为达标。混凝土模块污水检查井砌墙水泥砂浆强度、

构造混凝土土抗压强度合乎设计要点检查方式:查验水泥砂浆强度、混凝土土抗拉强度试块检测报告,查验总数:每50m³填充墙或混泥土每浇制1个台

班--组试块,钢筋混凝土无比较严重质量隐患;阀门井无渗漏、水滴状况。

