

gqf-z80型伸缩缝 广东肇庆c桥梁伸缩缝 减小噪音 众拓路桥

产品名称	gqf-z80型伸缩缝 广东肇庆c桥梁伸缩缝 减小噪音 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

第五、伸缩缝与预埋钢筋之间要连接结实，充分焊接。第六、伸缩缝混凝土标号要按使用，要振捣充分，以免裂缝。第七、将伸缩缝胶条安装在伸缩缝槽口内，以免伸缩缝漏水或是进入杂物。第八、桥梁伸缩缝安装好后不要急于通车，按正规流程养护，养护期过后再通车。

安装伸缩装置的作用是用以保证上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变的一种装置ECS植入式桥面连续装置ECS植入式桥面连续装置构造是指在简支桥梁桥面连续处梁板顶部埋设ECS装置，并将装置所伸出的钢筋和桥面铺装钢筋焊接，再浇筑桥面铺装混凝土、铺设沥青混凝土层的一种构造。

6. 表层施工：将加热后的表层石料与热的TST溶胶充分拌合，为防止温度拌台不均，可适当用火加热，将表层1碎石立即铺在主层上，并立即用小型震动压路机压实，由于TST碎石在常温时具有良好的弹性，所以碾压一定要及时，防止由于温度下降而造成压实度不足形成早期。

伸缩缝的伸缩缝焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可正式试焊。焊工必须持合格证上岗。GQF-E80型桥梁伸缩缝的标高与固定,沿桥宽横向每隔1.2m放置一横吊梁。使伸缩装置上顶面紧密贴在槽钢下面，以两侧沥青混凝土面层的标高为准，控制伸缩缝的标高，然后对伸缩缝的纵向直线度也进行。

4、正确就位后，然后穿放横向联接水平钢筋，最好将伸缩缝上的锚固钢筋与预埋钢筋在两侧同时焊牢，如有困难，先将一侧焊牢，待达到已确定的安装气温后再将另一侧锚固筋全焊牢，并放松卡具，使其伸缩。5、完成上述工序后，在预留槽口内浇筑混凝土，浇筑混凝土时应采取必要的措施，振捣密实。

应特别注意，无论是临时固定，还是最后的终焊均不得在较大外力作用下或预埋与边梁锚固钢筋间隙大于1.5mm状态下强行施焊，并遵循从桥宽的一端向另一端依次焊接或由桥宽两边向桥宽中心依次焊接的原则，绝不可由桥宽两边向桥宽中心依次焊接，以免造成伸缩装置的较大变形或标高的变化。

回填标高以控制沥青不会污染预埋钢筋为宜，目的在于防止摊铺设备压坏预埋钢筋，便于路面连续摊铺。

2、桥面的切缝、清槽按预留的槽口宽度用切缝机对路面的油面层进行切缝。切缝时应注意保持路面切口完好，无啃边现象。