

# 衡阳生产全钢建筑爬架厂家安全设备

产品名称	衡阳生产全钢建筑爬架厂家安全设备
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

衡阳生产全钢建筑爬架厂家安全设备建筑外墙爬架施工过程中需要注意哪些因素随着技术进步和标准化的推进，项目建设越来越多的采用爬架体系，这给施工的安全文明、进度、成本带来了较大利好。衡阳生产全钢建筑爬架厂家安全设备分项工程多由zhuanye分包单位组织实施，项目部在使用过程中以包代管，普遍存在方案审批不符合规定，过程管理动作缺失，现场作业粗暴、工种协调困难等问题，给工程项目的质量、安全带来较大风险。就现场作业不规范的几个问题进行罗列，希望引以重视。1.外围护高度低于操作面因为采用了铝模，混凝土浇注完成后K板未能拆除，导致zui上面一道支座无处附着，从而影响爬架提升导致操作面高于防护。此时需要加强班组协调作业，对支座处K板进行优化，避免问题持续存在。2.爬架上模板等材料堆积严重，钢筋、铝模构配件、螺杆等材料到处堆放于爬架之上，存在高空坠物和负荷超载的隐患。3.防护不到位，分片位置、架体顶悬臂段侧向钢板防护、架体底部硬隔离、操作层隔离等不到位。4.附着支座锚固不到位，支座螺杆双螺帽设置不到位，担心混凝土污染螺纹，有意不露丝扣；部分支座进行了悬挑，未及时设置上拉斜杆；支座螺栓孔设置位置不合理出现开裂现象。5.防坠器失效，防坠器偏位、防坠齿未顶紧、防坠器污染严重等。6.提升支座锚固，提升支座受力时锚固处混凝土强度不足，出现变形过大，结构构件开裂情况；提升支座工作时负荷较大，锚固位置如阳台边梁等结构受力超过设计导致结构出现裂缝。目前施工进度普遍较快，特别是进入冬季施工，混凝土强度上升较慢，需要引起足够关注。7.爬架提升附着支座缺失导致上端悬臂过大出现主框架外翻。8.支座固定，支座只有一个螺栓，且支座底部未与结构抵牢，存在支座失稳隐患。9.器件锈蚀严重电动葫芦、附着支座等缺少保养，锈蚀严重。衡阳生产全钢建筑爬架厂家安全设备