

集成全钢建筑爬架生产厂家南通现货

产品名称	集成全钢建筑爬架生产厂家南通现货
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

集成全钢建筑爬架生产厂家南通现货高层爬架网片的特点是什么 对工程熟悉的人，尤其在建筑工地盖高楼的人，一定了解爬架网片，它现在活跃于整个的建筑工地，是建筑行业的新宠，它为什么能够得到大家的青睐呢？我们将从三方面分析爬架网片的优势。

一、节省了材料与人工，因为它的搭设也就四五层楼高，这样大大的减少了脚手架的使用数量，并且它的升降可以完全自动化，不需要来回倒运材料和建筑垃圾，有效的节约了人工，所以在材料与人工方面相对于传统都是一个很大的突破。

二、爬架网片具有较强的独立性，可以有效的缩短生产周期。自身具有升降功能，不需要其它垂直的运输设备，30分钟就可以提升到位。而有些小型建筑商还在采用人工在高空搭设脚手架的方式，其危险性也是很高的。

三、机械化的操作，有效的防护措施，做到了安全可靠。机械，电器，等设备的配套，需要zhuanye人士的参与，但半机械化的操作，可以大大提高效率，拆卸方面都是在低空完成的，所以更安全，并配备了防坠落的设备，让你完全没有后顾之忧。

集成全钢建筑爬架生产厂家南通现货从整个爬架网本身所具备的防火性能方面来看，很多人都认为这是非常重要的一个性能，而且他们所发挥出来的效果是jue对性的。搭设卸料平台时,应将它的承重杆件受力直接传递到建筑物上,确保卸料平台与脚手架承力分流，不能把卸料平台直接搭设在爬架上。爬架提升机具及构件的安装根据爬架构造剖面图的设置情况，安装好吊架、承力拉杆、提升横梁、提升拉杆、同步装置等构件，各构件用螺栓通过预埋孔与墙体连接。各种构件就位坚固后，用法兰螺旋扣将拉杆调紧，且应使各杆件受力均匀。安装电动葫芦、控制柜，爬架使用的电动葫芦的电动机功率为0.5KW/台，提升能力75KN/台，链行数4链，起升速度100mm/min。电动葫芦的安装应使链条与地面垂直，不许有翻链、扭曲等现象，同时电动葫芦应设置防雨罩。电控柜具有整体正反转控制功能，单台正反转点动、短路保护、超载显示、电源电压指示等功能。电路切换到单机点动位置时，不能整体起动，在整机工作时，点动任意一台单机按钮时，起到该单机停止升降工作，是控制爬架的关键设备。电控柜安放在脚手架外悬挑搭设的小棚内，棚的四周应用防雨塑料布封闭起来，使电控柜不受雨淋、日晒。在架子与建筑物之间安装导向杆件，起到导向（爬架提升，下降）与防倾覆作用，使爬架在导向件的约束下垂直升降。在每

个电动葫芦处安装防坠落装置，并使该装置受力点与提升拉杆受力点不在同一个附着支撑上。爬架在安装完电动葫芦、电控柜后，按照电气操作规程进行电缆线的布置，电缆线不得拖架走，电缆线与金属件必须用瓷瓶隔离。提升（下降）前准备工作，在提升（下降）之前应把架子上的杂物清理干净，卸料挑台上的堆放物应全部撤离架子。检查爬架与建筑物之间有无木方及其它障碍物，发现后应及时处理。集成全钢建筑爬架生产厂家南通现货