

# 青岛生产全钢爬架建筑爬架型号齐全

产品名称	青岛生产全钢爬架建筑爬架型号齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

青岛生产全钢爬架建筑爬架型号齐全传统脚手架对比新型全钢爬架的未来前景在早期，建筑行业常用到的建筑工程材料为传统木质脚手架，虽然极大的缓解了工地的施工压力，但危险性却逐步升高，特别是在近些年来，南方竹制脚手板质量越发良莠不齐，使得不少应用竹制脚手板的工地频发事故，一时间让很多建筑施工方措手不及，即便是经过层层把关，仍然不免有一些漏网之鱼为患市场。就在这样的格局下，早期的爬架产品便横空出世，它的问世不仅解决了建筑开发商所面临的施工难题，同样，也为施工人员起到了保驾护航的作用，截至如今，全国近千处大型施工项目中，有一大半都在采用爬架产品作为建筑施工材料，从而可见，该产品对于今后国内建筑行业的影响程度有多大！

青岛生产全钢爬架建筑爬架型号齐全逐台检查电动葫芦的链条是否有翻链、扭曲等现象，若有应及时给予纠正。检查电动葫芦的链条是否处于拉紧状态，若有未拉紧的，应采用单台“点动”形式使之拉紧，保证电动葫芦都处于同一高度的正常待运行状态。检查爬架防坠落装置安装是否正确，防坠落拉杆是否垂直插入夹钳装置中。查看防倾覆装置是否安装就位、准确，一经发现问题，应立即排除解决。在各项工作准备就绪后，松开爬架下部承力拉杆、斜撑、拉结连墙件等，使架子仅由上、下导向件与建筑物连接。各位操作人员由现场负责人安排好各人的看管区域，总指挥通过对讲机询问人员到位后，通知电工开始整体提升（下降）爬架。全部电动葫芦同时启动，架子在导向件的约束下开始整体提升（下降）。当爬架整体提升（下降）100mm高度时，停止架子升降，各个操作人员再对架子检查一遍，一切正常后方可继续提升（下降）。提升（下降）过程中，各个操作人员要时刻保持高度警惕。在提升（下降）初始阶段，操作人员主要观察电动葫芦的运转情况是否正常，运转是否同步同向。提升（下降）中段，操作人员要观察是否有木方、钢筋等障碍物阻挡架子的升降。提升（下降）后期，操作人员主要观察架子垂直度及电缆线是否被挂住以及提升是否到位。在提升（下降）过程中如遇到异常情况，操作人员必须立即用对讲机通知控制台停止提升（下降），待排除完故障后方可继续提升（下降）。爬架加固阶段爬架提升（下降）结束后，应立即对架子进行加固，上好承力拉杆和连墙件。当所有杆件都上齐后应使电动葫芦全部卸载，放松链条，保持电动葫芦处于未受力状态。爬架的保养与拆除，架子的保养电动葫芦的链条应每个月用机油清洗一次（如遇到雨季应每半个月清洗一次），保证链条处于良好的润滑状态。各个螺旋扣、螺栓等应每月进行一次润滑工作，保证这些部件使用灵活。每次提升（下降）完后，应重点检查防坠落杆件是否有弯曲、变形等，并对同步装置进行检查，查看是否存在被碰撞等其它问题，发现问题应及时纠正或更换部件。工程完工拆完架子后，应及时对钢管扣件、联接螺栓等清污、上油工作，并把电动葫芦挂在室内架子上，使链条处于垂直状态。架子拆卸必须自上而下逐层逐步进行，严禁

上下同时进行拆卸。所有连墙件应随脚手架逐层拆除，禁止先将连墙件整层或数层拆除后再拆架子。