

混凝土模块井砌筑施工规范

产品名称	混凝土模块井砌筑施工规范
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	2.50/块
规格参数	品牌:华盛建材 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)
联系电话	19331223000

产品详情

混凝土模块井砌筑施工标准:

模块式污水检查井砌筑规范,在其中预制构件砼模块式污水检查井的特征如下所示:(1)构造层面。控制模块上、下、左、右四面都设有互相连锁凸凹槽形构造凸凹槽形结构与空心灌芯后产生现浇砼网状组织,全面性好,砌墙实际效果贴近或做到现浇砼的水准,具备砼结构较好的承受压力、抗弯、工程造价低、等优点坚固耐用;突发情况还可以箍筋,全面性、承载能力高。(2)工程施工层面。控制模块选用上、下、左、右四个方向的连锁构造,施工过程中只需裙楼按施工放线明确尺寸大小平整度,后面砌墙工作中等同于按位码放,能够降低砌墙技术水平;可全天候工程施工不会受到自然条件危害;适应能力强能够很好地融入地理条件差、地表水多等不好施工环境。(3)整体工程造价层面。预制构件砼模块式污水检查井的建造成本是现浇砼污水检查井的90%、装配式建筑预制井的22%稍高于塑料井基本建设成本较高。但返修率低维护费低。(4)环境危害层面。预制构件砼模块式污水检查井施工速度更快,周期时间短可以减少工程施工对周边环境、交通出行和行人的危害。