## 江苏南通打井队 江苏南通打水井 江苏南通成绩20-800米水井施工快捷

产品名称	江苏南通打井队 江苏南通打水井 江苏南通成绩20-800米水井施工快捷
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	199.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

## 1.4 井管安装:

- 1.4.1下管前进行扫孔破壁、换浆,保证孔底清洁,换浆后浆液密度应不超过1.1g/cm3,孔底沉砂不大于0.2%。
- 1.4.2下管前根据地层资料进行排管,做好记录,保证花管位置与所取含水层位置相对应,每隔30cm焊一段扶正器,以保证井管居井孔中心。
- 1.4.3下管方法,应根据管材强度、下置深度和起重设备能力等因素采用提吊下管法或托盘(或浮盘)下管法。
- 1.4.4井管应安装在井的中心,上口应保持水,井管与井深的尺寸偏差,不得超过全长的正负千分之二, 过滤管安装位置偏差,上下不得超过300mm。
- 1.5 填砾与管外封闭:
- 1.5.1填砾的质量,不合规格的砾石不得超过15%;磨圆度好,不得用碎石代替;不应含土和杂物;宜用 硅质砾石。
- 1.5.2填砾时滤料应沿井管四周均匀连续填入,随填随测。当发现填入数量及深度与计算有较大出入时, 应及时找出原因并排除。
- 1.5.3为防止地面污染及不良含水层的水渗入井内,在咸淡水界面一下20m采用水层顶板以上5mm用优质 粘土球止水,止水厚度不小于10m,其上井管与井壁间用粘土封填。粘土球大小宜为20~30mm,应在半 干(硬塑或可塑)状态下缓慢填入。
- 1.5.4井管外围用水泥封闭时,水泥的性能指标及封闭方法,应根据地层岩性、地下水水质、管井结构和钻进方法等因素确定。

- 1.5.5井口管外围应封闭。
- 1.5.6井管封闭后,应检查效果,当未达到要求时,应重新进行封闭。
- 1.5.7高压含水层井孔,井口段应作严密封闭。封闭方法是在靠高压含水层上部不透水层处井管外适当位置,焊圆环状托盘,并在托盘上绑棕头2~3道,然后在上部填粘土球或灌注水泥浆封闭。
- 1.6 洗井与出水量的确定