

安徽透气型塑胶跑道材料厂家

产品名称	安徽透气型塑胶跑道材料厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

安徽透气型塑胶跑道材料厂家

透气型塑胶跑道喷颗粒场地的施工注意事项：

一、进场前

- 1.查看现场基础情况，测量面积，并记录场地进出口是否有大车限高设置，施工场地车辆进出是否通畅，有无限制，白天和晚上进出的情况填写《进场勘察记录》
- 2.材料、成本预算
- 3.发货通知单，耗材、工具清单制作
- 4.找车发货

二、进场

- 1.卸车、接电、配料台在之内完成。进货车时要注意不要把甲方的地面或井盖等设施压坏了。
 - 卸车时，根据发货通知单核对材料、设备数量，跟工厂核实运费。如槽钢的卡头无法卡在后箱板上，卸车时，可从侧面卸车。
 - 后台位置的选择要合理，注意材料摆放（底料、面料必须分开摆放，颗粒、胶粉分开摆放，甲料乙料分开摆放，不同颜色材料分开摆放，颗粒、胶粉等怕水的材料要用塑胶布盖好防止受潮）。
 - 大车进场前先查看场地基础实际情况，能否承受大车碾压。

- 接电时要注意安全，开工通电前设备接电后要先实验，设备运行时不可实验。
- 接电时要与甲方沟通确认，需接到电表下方，不可偷电施工。

2.与甲方一起进行场地施工面积确认，并拉上警戒线。

3.安排施工工人住处。

4.每天填写施工日志。

5.所有的材料施工前必须进行打样小试，严格按照厂家提供的配比施工，并留下样品封存。

6.进场前和工程部或甲方确认施工细节以及确认施工图纸，详细阅读施工数据，确保施工过程的一致性和认可性。

三、涂底胶

1.用喷斗施工，保证每平方米的材料用量达到厂家要求。

2.场地所有边缘处，涂底量加大，保证后期的强度。

3.控制涂底速度，根据材料特性不宜贪快导致材料反应不均匀出现施工事故。

4.涂底前确保场地保护完好，警戒线以及告示牌提前安置并与现场管理人员提前告知。

5.场地有伸缩缝、裂缝的地方，要先用网格布铺设，以防后期基础膨胀导致面层撕裂。

四、底层摊铺

1.配料工人按照厂家提供的施工材料配比严格配置材料，每次配料详细记录下料数据。

2.摊铺后要计算材料使用量，并每天对余下材料进行使用预算，超支或者结余要提前汇报，然后决定是否做出相应的调整。

3.所有暴露在外（即场地边缘）部分要做加厚处理。

4.摊铺过程中如果遇到停电、下雨、以及其他原因导致异常停工的情况，所有已经配好的材料应当清理干净并运输到合格的地点抛弃，切不可再次投入使用。

五、面层喷涂

1.因面层材料较多，严格按照厂家提供的顺序投料，不可一股脑全部倒入搅拌机内，也不可随手投料。

2.使用催化剂的场地在使用前要用滚筒。

3.采用稀释剂的场地切记：稀释剂不可接触明火。

4.场地周围一定要设置警戒线，面层施工为一体成型且破坏整体性后极难处理，后期无论怎么修补也是会有新旧痕迹一级不协调感，影响场地整体美观。

5.喷涂完后按照厂家提供的熟化时间定时检查场地熟化程度，并及时记录且向厂家熟化情况。

六、划线

- 1.注意线的里外反。
- 2.跑道上的虚线要从曲直上开始起头画，保证虚实线段在同一水平线上。
- 3.划线漆要按需配料，不可多配浪费材料。
- 4.如果遇到划线失误，不可私自处理，及时上报现场工程部以及材料厂家，协商后再做处理。

透气型塑胶跑道

七、特别注意

施工节点必须同甲方确认请示后方可继续推进。任何情况下不得擅自开工。

施工过程中出现任何问题（质量问题，材料数量问题等等），马上停工并告知甲方和材料厂家，一个平都不可继续施工，以免造成材料的浪费和施工事故。

做小样的时候必须在甲方和材料厂家全部在场的情况下，严格按照厂家提供的配比施工，且打样成品由三方共同保存封样。

注意成品保护，人车均不可在未熟化的场地上移动。

甲方提供的辅料以及工具等等在完工后悉数归还甲方，如有损坏应坦诚告知。

每天开工前检查称量设备是否，度数是否可以归零。

提前三天看好天气预报并每天开工前再次确认，以免造成施工浪费。

施工过程中如果遇到实际施工过程与图纸相冲，应及时与工程部沟通，确认好施工方案后才可继续行进。

八、撤场

- 1.收拾场地垃圾和处理施工污染。
- 2.给甲方留料。
- 3.甲方提供的工具必须清理干净后方可归还，如有损坏应坦诚告知。