

东莞石排监控安装、东莞石排监控防盗服务

产品名称	东莞石排监控安装、东莞石排监控防盗服务
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/单
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

确定网络布线设计草图,进行网络综合布线前，首先应该了解办公室办公桌的摆设位置，什么地方可以开槽埋线，什么地方不可以？同时要了解公司的网络需求，什么地方要上网？什么地方有电话？机柜应该放哪里？经理办公室的信息点应该打在哪？

施工开始。按照设计的草图，将所有需要准备的线材购置回来进行分类，然后在线材的两端贴上相应的标签。开始穿线。穿线前一定要检查线材的连通状况，另外最好所有的接头都在最后制作。朋友公司的地面是铺地毯，当然无论是铺地砖还是铺地毯都需要预埋线管。线管的作用不光是保护电线，它还具有方便换线的功能。因此，预埋线管的中间首先不能有直角死弯，要解决拐弯问题，使电线可以在线管里自动伸缩。

装修工程完成后，铺上地毯，开始进行各种设备的连接。整个办公室电话电脑信息点64个，其中电脑信息点33个，网络信息点31个。接待区和信息区均采用双口信息面板，两个地方共计4个信息点。其余地方都采用四口信息面板。其中接待区V19 D20 V21 D22 线缆先从地面插座引出，然后端接到接待台内边的四口信息面板上，这四根线从地面插座处预留1.5米长用于端接。办公区C大开间位置，共四组集中出口位置。每8根线缆先从地面插座引出，然后端接到接待台内边的两个四口信息面板上，所有线缆从地面插座处预留1.5米长用于端接。所有线缆入机柜处从地面算起预留长度3米整。

确实好办公桌的位置，信息口端接工作开始了。精确测量需保留的长度，剪断多余的线缆后，制作永久性标签。一般在离电缆末端5厘米处进行剥线，我们通常根据TIA-568B的色标，将蓝橙绿棕线对分别卡入相应的卡槽内，最好不要破坏各个线对的绞合度，注意：如果为了保证色谱而被迫改变绞距时，应将芯线多绞一下，而不是让它散开。用手或专用工具将各个线对卡到位，采用偏口钳将多余的线对剪断，手动或采用专用工具将模块的其他部件安装到位。

机柜安装,各处信息点端接完成后，机柜的安装工作开始了。考虑到未来信息点数的增加，朋友公司在机柜的选择上作了很大的冗余，选用了罗格朗品牌，在安装机柜之前首先要对可用空间进行规划，为了便

于散热和设备维护，机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米，所处房间净高不能小于2.5米,机柜的配线架端接安装工序全部完成后，将网络交换机、路由器、ADSL Modem、IP电话拨号器及服务器端接好，将办公室各处信息点对应开通，盖上机柜的后盖，大功告成！