

河南桥梁钢模板家探讨防撞护栏钢模板的施工要点

产品名称	河南桥梁钢模板家探讨防撞护栏钢模板的施工要点
公司名称	河南伟志模板有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇华伟志 型号:定制 产地:郑州
公司地址	巩义市河洛镇南河渡村康沟壕以北滨河路以西
联系电话	0371-64157166 15639789710

产品详情

河南桥梁模板厂家护栏钢模板发往灵宝。

河南钢模板

家探讨防撞护栏钢模板的施工要点，随着我国公路、铁路、市政工程的发展，对桥梁工程防撞墙护栏钢模板的要求也越来越高。那么下面我们伟志钢模板生产厂探讨防撞护栏的施工要点是什么？

- 1、根据测量点对桥面铺装层进行调整，桥面铺装厚度不小于设计值，对厚度小于设计值的地段按竖曲线进行调整。
- 2、浇筑护栏混凝土前须做1件，对混凝土性能指标、振捣工艺、成品尺寸、外观线型等进行总结，后续施工成型，设计要求和检验标准。
- 3、护栏模板制作采用1.5～2m为1节，现场拼装4～6m为1节，减少拼缝，模板顶部内外模均设置圆角。
- 4、护栏施工前对桥进行测量放线，确定标高和线形，曲线段2m测设一点，直线段5m测设一点。根据护栏设计宽度量测确定外边线相应控制点，用墨线将内外放样控制点连接起来，作为模板的内外安装边线，桥防撞护栏线形顺畅。

桥梁钢模板在施工时需要注意事项，桥梁钢模板施工过程中难免会用到类型的桥梁模板，有很多客户在购买钢模板、桥梁模板的时候，也会和我们探讨钢模板施工时的注意事项，桥梁模板为作业，我们在施工时需要注意以下几点：

- 1、用双面胶带贴密实模板间的接缝处，注意不得产生漏浆，模板与混凝土的接触面应平整光滑，模板表面应涂刷脱模剂，拉杆应采用螺纹钢杆并配以垫圈。
- 2、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间，以保护层厚度；外侧用型钢或方木与基

坑壁撑紧，位置准模板四周用 50 钢管搭设脚手架，便于模板安装及混凝土浇筑。

3、桥梁模板应采用 $2\text{m} \times 1.5\text{m}$ 的定型钢模拼装成，模板有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能存在的各项荷载，并采用 50 钢管作为模板的横、竖加劲肋。

4、在浇筑混凝土前及浇筑过程中应对模板进行检查。

5、浇筑混凝土前应检查桥梁模板内是否存在杂物，模板之间是否存在缝隙和孔洞等，否则应及时模板内杂物，当模板有缝隙和孔洞时，应予堵塞，不得漏浆。