

# 混凝土模块砌筑检查井 模块式拼装雨水污水井

产品名称	混凝土模块砌筑检查井 模块式拼装雨水污水井
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	2.80/块
规格参数	使用位置:街道管道市政工程 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村（注册地址）
联系电话	19331223000

## 产品详情

### 混凝土模块砌墙污水检查井 模块式组装降水污水管道

混凝土检查井模块砌墙出的污水检查井以增强墙面的抵抗力。强度等级:为MU10。按适用范围明确。产品优势:强度大。按井型制做，砌墙便捷、便捷，使带井灌水试验变成现实。控制模块四周有凸凹承插构造，砌墙时产生链锁，确保了混凝土结构的统一性和可靠性。外墙粉刷宜在结构封顶后，并且在墙面干缩基本上稳定后工程施工，避免之后涂刷裂开。室内装修、使用中没经相关主管部门允许，不得擅自毁坏墙面全面性。砌井控制模块主要是用于废水、煤、饮用水、电、气、热等市政工程用工程项目附属的新式砌体材料，如各种污水检查井、雨水口、方沟、农村化粪池及中小型蓄水建筑物等。1400弧型检查井模块编码MY14规格314X240x170每块净重20KG单面14块。

流槽。流槽与阀门井同步进行砌墙。流槽表层选用20mm厚:25水泥砂浆抹面，夯实收光，与上中下游管路顺一致，从而减少摩擦阻力。梯步组装。梯步可以直接嵌入于双层砌块砖中间，用自动切割机在规划安装方式激光切割数刀，凿开槽口，放进梯步，用砼包囊严密，与此同时调整一下梯步交角，整度，露出长短。梯步组装，应随砌随安，砼凝结前不可践踏步。组装后盖板、井圈、下水井盖。污水检查井砌墙或组装至要求相对高度后，需及时浇制或组装后盖板、井圈，盖好井盖。污水检查井工程施工完成后，要加强保养，混凝土及水泥砂浆没有达到设计方案抗压强度前不可开展回填土，若有特别要求，由设计者明确回填土时长，并给出对应的技术保障措施。

