

# 福州附着式建筑爬架厂家安全设备

产品名称	福州附着式建筑爬架厂家安全设备
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

福州附着式建筑爬架厂家安全设备建筑行业之前使用的传统脚手架，大多采用钢管搭建，外部围设防护网，虽然造价低廉，福州附着式建筑爬架厂家安全设备但安全性能无法得到保障，工人容易从钢架缝隙中掉落，也容易被高空坠物砸伤。但全钢爬架不同，它是采用型钢和钢板制作的密封结构的新型脚手架，根据建筑工程需要进行组装和拼接 根据有关研究表明，使用智能爬架建造一栋高层建筑所节约的钢材，生产时产生的碳排放量相当于300亩林地一年吸收的二氧化碳量。这样看来，智能型爬架确实是一款节能环保的脚手架。在过去的建筑行业，传统脚手架多采用钢管搭建，虽然节省原材料，造价也比较低，但搭建好的脚手架存在较大空隙，不仅会发生工人坠落事故，也容易出现高空坠物砸伤工人情况。而且传统脚手架需要根据楼层的升高而不断拆装，工人劳动强度高，工程耗费时间也多，这些在全钢爬架看来，都是缺陷与不足。

附着式建筑爬架提升到位后立即将承力拉杆和承力托与建筑物预埋件或穿墙拉杆可靠固定，同时用钢管扣件将外架与建筑物内支撑拉结稳固，导向件也向上移一层并相应固定。随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板与建筑结构做临时架体拉接、张挂外排密目安全网装完第三个横梁后，附着式建筑爬架安装提升座和上一层附墙导向座接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板铺设底层安全网及脚手板、制作翻板上部架体与结构进行有效拉接（拉接间距不大于6m）张挂外排密目安全网至架顶将防坠吊杆插入底座防坠装置内。附着式建筑爬架安装平台---摆放底座、安装导轨，组装水平桁架各部件---将横梁用螺栓连接于导轨上，将主框架立杆扣于横梁上---将斜杆扣于立杆和横梁上---安装附墙导向装置后，将架体卸荷到导向座上。附着式建筑爬架立杆垂直度应控制在1/400以内，每面架横杆水平高度差小于50mm，外架增加方向平直偏差不大于20m。穿墙预留孔，按整体爬架设计平面、立面位置准确预留孔洞的水平距离误差应控制在4mm以内。内立杆安装距离墙面的距离误差不大于20mm。需加工的构件，穿墙螺栓(组成:头部和螺杆组成)、工字钢、角钢、钢板均采用普通热轧钢。加工的关键是焊接质量。各焊接缝均为满焊，焊缝厚度在6mm以上，焊接后用焊缝角尺进行巡查，不符合要求进行补焊。在外架安装过程中，随安装高度增加采取临时设施，将外架与建筑物稳固连接，在外架与建筑物之间安装好稳固导向装置，各导向件与导向件间距离保持一致。