

阿克苏外墙建筑模板设备板材生产线

产品名称	阿克苏外墙建筑模板设备板材生产线
公司名称	德州鑫环机械设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	产量:2800平方 用途:外墙一体板生产 规格:4500*500*600
公司地址	时集镇十字路口南100米路东
联系电话	13455180021

产品详情

阿克苏外墙建筑模板设备板材生产线

山东宁津鑫环节能设备有限公司生产的fs免拆建筑外模板设备全过程采用计算机自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。车间内环保无粉尘，价格低，质量好。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的

fs免拆建筑外模板设备生产的板材在施工中的操作的要点

- 1 确定拍板分隔方案：根据外墙尺寸确定拍板分隔方案并绘制安排版图，尽量使用主规格复合保温外模版。
- 2 FS免拆外模版裁割：对于无法用主规格安装的部位，应事先在施工现场用切割锯切割成为复合要求的尺寸。
- 3 安装连接件：在施工现场板位置穿孔，安装连接件，每平方米不少于5个。门窗洞口处可增设连接件。
- 4 弹线：FS免拆外模板设备制作的外模板安装前应根据设计图纸和排板图复核尺寸，并设计安装控制线。弹出每块板的安装控制线。
- 5 绑扎钢筋及垫块：外墙钢筋绑扎验收后在钢筋内外两侧绑扎C20水泥砂浆垫块（3~4块/m²）。
- 6 立复合保温外模板：根据设计排板图的分隔方案安装FS免拆外模板，并用绑扎钢丝将连接件与钢筋绑扎定位，先安装外墙阴阳角处板，后安装主墙板。

7 立外墙内侧模板：根据混凝土施工验收规范和建筑模板安全技术规范的要求，采用传统做法，安装外墙内侧木（竹）胶合板和木方次楞、钢管主楞。

8 安装对立螺栓：根据每层墙、柱高度按传统模板施工方法确定对拉螺栓间距，板和内侧模板相应位置开洞，穿入对拉螺栓并初步调整螺栓。

9 安装模板主次楞：立外墙外侧竖向（40×70mm或50×80mm）次楞，横向安装水平向2根48×3.5钢管为主楞，固定内外模板、主次楞，调整模板宽度和垂直度，使之达到施工要求。

10 混凝土浇注：混凝土浇注应用II型镀锌铁皮扣在复合保温模板上口形成保护帽。混凝土坍落度应符合泵送混凝土对流动度的要求

鑫环节能设备有限公司坚持“以人为本”的管理理念，诚信、求实、团结、勤俭优质的服务经营宗旨，生产出更合格的fs免拆建筑外模板设备，已满足客户的需求，我们期待在不久的将来能与您开展真诚而卓有成效的合作。

更多关于fs建筑外模板设备资料详情请关注鑫环