

华牧养殖 养羊大棚如何建设 养羊大棚

产品名称	华牧养殖 养羊大棚如何建设 养羊大棚
公司名称	宁津县华牧养殖设备加工
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县钢材市场六道四段
联系电话	13792210658 13792210658

产品详情

牛棚的建筑与材料

现将以适于小型规模饲养场或养殖大户使用的单列式牛棚为例，牛棚以东西走向为主，在西墙前部留门(1mX1.75m)，供人员、清粪车出入。冬季东北风多，留西门便于保温。牛棚南北跨度6.5m，前面用砖砌高40cm的墙并留有活动式进气也数个，前墙向里2.5m处架高为2.5m的前梁，在后墙处架高为2m的后梁，不砌后墙，前后梁之间用棚檩和苇板连接固定。在东西山墙棚顶下方20cm处留活动式出气孔(20cmX20cm)各2个，畜床宽为4m，牛头南尾北。从前梁到前墙用棚杆连接，外用活动式棉帘、暖膜及水笼布覆盖，并注意压实，以防暖膜被风吹起损坏，后墙只用棉帘和水笼布挂在后梁上即可。牛棚长度根据以馒头牛数量而定，以每头牛长1.5m为宜。

1、现场放线，进行预埋件位置校正及高差校正，如果发现预埋件中心位置偏差较大可以利用铁板焊接加宽法补救，预埋件高差位置偏差较大的进行立柱切割来进行补救。

2、立柱与预埋件铁板的连接

有的铁板是直接焊接在立柱上的，这种立柱位置现场的调节幅度很小，还有一种是立柱和底板在现场进行焊接，这种立柱的调节幅度大，养羊大棚如何建设，使用的比例较多。由于后期立柱与底板的焊接处还需要涂抹防锈漆和做二次水泥墩浇筑，因此无需担心其防腐问题。

3、桁架梁的安装

桁架梁是温室的主要承重梁，横向桁架为跨度方向桁架，一般长度为12米，纵向方向桁架为开间方向桁架，一般长度为8米。桁架和立柱之间采用高强度螺栓的连接。注意的是横向桁架在安装前需要在地面将吊轮等配件提前安装好。

4、水槽托架及水槽的安装

水槽托架在安装之前需要用止水胶带进行粘贴，养羊大棚建设，然后在安装在桁架梁及立柱的顶部，天沟的安装需要注意其坡度和防水，养羊大棚建造简单图片，避免影响后期的排水问题。

5、覆盖材料的安装

覆盖材料的安装顺序先安装顶部的覆盖材料，养羊大棚，然后安装四周的覆盖材料。

农民不想搭牛棚，就是怕花钱。本身就没钱，费劲巴力买了牛，哪有闲钱盖牛棚。其实牛棚很好搭，也花费不了多少钱。当然保温性能也差。有墙找墙角，没墙就靠房子的一边大山，用松木杆或杨木杆就墙，搭一个简单的牛圈。棚顶打个稻草帘一盖，简单的牛棚就成了，成本就是几个树杆钱，其余都不花钱。就这样搭出来的牛棚，都比没有强，如果怕夏天下雨，棚顶就加一层塑料。很简单，很便宜，很好做的牛棚就出来了。

华牧养殖(图)-养羊大棚如何建设-养羊大棚由宁津县华牧养殖设备加工提供。宁津县华牧养殖设备加工拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事东北养殖温室大棚，肉鸡养殖大棚，鸽子养殖大棚的厂家，欢迎来电咨询。